

平成25年度 東日本大震災の被災地で適用する漁港漁場関係工事積算基準 (H25.10.1) 正誤表

掲載頁	9月12日発出版	今回訂正版	コメント																																																																																																																
第3章4節 本工 4.3場所打式 3-4.3-8	2) 型枠賃料の算定 $\text{鋼製型枠賃料単価} = \frac{a \times P}{A} \quad (\text{円}/\text{m}^2) \quad (\text{小数3位切捨て})$ a : 搬入型枠面積(m ²) P : 1現場当り型枠賃料(円/m ²) $\frac{\text{型枠1枚1日当り賃料} \times d + \text{型枠1枚当り基本料}}{\text{型枠1枚当り面積}} \quad (\text{小数3位切捨て})$ d : 型枠供用日数(日) ※供用日数が30日未満の場合は30日とする。 $d = C_m \times \text{サイクル数} + \text{搬入} \cdot \text{搬出日数}(2\text{日}) \quad (\text{小数1位切上げ})$ A : 型枠全面積(m ²) ・1サイクル当り供用日数の算定 $C_m = (C_m' - K) \times M + K \quad (\text{小数2位四捨五入})$ C _m : 1サイクル当り供用日数(日) K : 養生日数(2日) M : 陸上施工の場合 ; 1.65 海上施工の場合 ; α(供用係数) C _m ' : 1サイクル当り基本日数(日) <table border="1" data-bbox="489 825 1222 926"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>型枠組立</th> <th>コンクリート打設</th> <th>養 生</th> <th>型枠外し</th> <th>C_m'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日 数</td> <td>3.0</td> <td>1.11</td> <td><u>2.22</u></td> <td>1.0</td> <td><u>7.0</u></td> </tr> </tbody> </table>	内 容	型枠組立	コンクリート打設	養 生	型枠外し	C _m '	日 数	3.0	1.11	<u>2.22</u>	1.0	<u>7.0</u>	2) 型枠賃料の算定 $\text{鋼製型枠賃料単価} = \frac{a \times P}{A} \quad (\text{円}/\text{m}^2) \quad (\text{小数3位切捨て})$ a : 搬入型枠面積(m ²) P : 1現場当り型枠賃料(円/m ²) $\frac{\text{型枠1枚1日当り賃料} \times d + \text{型枠1枚当り基本料}}{\text{型枠1枚当り面積}} \quad (\text{小数3位切捨て})$ d : 型枠供用日数(日) ※供用日数が30日未満の場合は30日とする。 $d = C_m \times \text{サイクル数} + \text{搬入} \cdot \text{搬出日数}(2\text{日}) \quad (\text{小数1位切上げ})$ A : 型枠全面積(m ²) ・1サイクル当り供用日数の算定 $C_m = (C_m' - K) \times M + K \quad (\text{小数2位四捨五入})$ C _m : 1サイクル当り供用日数(日) K : 養生日数(2日) M : 陸上施工の場合 ; 1.65 海上施工の場合 ; α(供用係数) C _m ' : 1サイクル当り基本日数(日) <table border="1" data-bbox="1676 825 2410 926"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>型枠組立</th> <th>コンクリート打設</th> <th>養 生</th> <th>型枠外し</th> <th>C_m'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日 数</td> <td>3.0</td> <td>1.11</td> <td><u>2.0</u></td> <td>1.0</td> <td><u>7.11</u></td> </tr> </tbody> </table>	内 容	型枠組立	コンクリート打設	養 生	型枠外し	C _m '	日 数	3.0	1.11	<u>2.0</u>	1.0	<u>7.11</u>																																																																																									
内 容	型枠組立	コンクリート打設	養 生	型枠外し	C _m '																																																																																																														
日 数	3.0	1.11	<u>2.22</u>	1.0	<u>7.0</u>																																																																																																														
内 容	型枠組立	コンクリート打設	養 生	型枠外し	C _m '																																																																																																														
日 数	3.0	1.11	<u>2.0</u>	1.0	<u>7.11</u>																																																																																																														
第3章8節 消波工 3-8-5	2) コンクリート100m ³ 当り打設歩掛(b) <table border="1" data-bbox="353 1079 1332 1325"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="6">ブロック実質量(t)</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>2.5以下</th> <th>2.5を超えて 5.5以下</th> <th>5.5を超えて 11.0以下</th> <th>11.0を超えて 25.0以下</th> <th>25.0を超えて 50.0以下</th> <th>50.0 を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世 話 役 人</td> <td>人</td> <td>1.78</td> <td>1.78</td> <td>1.78</td> <td>1.00</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>人</td> <td>3.22</td> <td>3.22</td> <td>3.22</td> <td>2.00</td> <td>1.67</td> <td>1.56</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>人</td> <td>5.33 (1.78)</td> <td>5.33 (1.78)</td> <td>5.00 (1.44)</td> <td>3.89 (1.11)</td> <td>3.00 (0.67)</td> <td>2.78 (0.67)</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>日</td> <td>2.56</td> <td>2.00</td> <td>1.89</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン</td> <td>日</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.33</td> <td>0.89</td> <td>0.67</td> </tr> </tbody> </table> 注) 1. 上記により難しい場合は、別途考慮する。 2. 普通作業員欄の下段()書きは、一般養生にかかる人数で内数。 3. 一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。 4. 給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き別途加算する。 5. クレーンの機種・規格は、「本節 2-1-4-2 製作クレーンと製作転置クレーン」による。	名 称	単 位	ブロック実質量(t)						摘要	2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える	世 話 役 人	人	1.78	1.78	1.78	1.00	0.78	0.78		特殊作業員	人	3.22	3.22	3.22	2.00	1.67	1.56	普通作業員	人	5.33 (1.78)	5.33 (1.78)	5.00 (1.44)	3.89 (1.11)	3.00 (0.67)	2.78 (0.67)	ラフテレーンクレーン	日	2.56	2.00	1.89	—	—	—	クローラクレーン	日	—	—	—	1.33	0.89	0.67	2) コンクリート100m ³ 当り打設歩掛(b) <table border="1" data-bbox="1540 1079 2519 1325"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="6">ブロック実質量(t)</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>2.5以下</th> <th>2.5を超えて 5.5以下</th> <th>5.5を超えて 11.0以下</th> <th>11.0を超えて 25.0以下</th> <th>25.0を超えて 50.0以下</th> <th>50.0 を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世 話 役 人</td> <td>人</td> <td>1.78</td> <td>1.78</td> <td>1.78</td> <td>1.00</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>人</td> <td>3.22</td> <td>3.22</td> <td>3.22</td> <td>2.00</td> <td>1.67</td> <td>1.56</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>人</td> <td><u>5.34</u> (1.78)</td> <td><u>5.34</u> (1.78)</td> <td>5.00 (1.44)</td> <td>3.89 (1.11)</td> <td>3.00 (0.67)</td> <td>2.78 (0.67)</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>日</td> <td>2.56</td> <td>2.00</td> <td>1.89</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン</td> <td>日</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.33</td> <td>0.89</td> <td>0.67</td> </tr> </tbody> </table> 注) 1. 上記により難しい場合は、別途考慮する。 2. 普通作業員欄の下段()書きは、一般養生にかかる人数で内数。 3. 一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。 4. 給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き別途加算する。 5. クレーンの機種・規格は、「本節 2-1-4-2 製作クレーンと製作転置クレーン」による。	名 称	単 位	ブロック実質量(t)						摘要	2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える	世 話 役 人	人	1.78	1.78	1.78	1.00	0.78	0.78		特殊作業員	人	3.22	3.22	3.22	2.00	1.67	1.56	普通作業員	人	<u>5.34</u> (1.78)	<u>5.34</u> (1.78)	5.00 (1.44)	3.89 (1.11)	3.00 (0.67)	2.78 (0.67)	ラフテレーンクレーン	日	2.56	2.00	1.89	—	—	—	クローラクレーン	日	—	—	—	1.33	0.89	0.67	
名 称	単 位			ブロック実質量(t)							摘要																																																																																																								
		2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える																																																																																																												
世 話 役 人	人	1.78	1.78	1.78	1.00	0.78	0.78																																																																																																												
特殊作業員	人	3.22	3.22	3.22	2.00	1.67	1.56																																																																																																												
普通作業員	人	5.33 (1.78)	5.33 (1.78)	5.00 (1.44)	3.89 (1.11)	3.00 (0.67)	2.78 (0.67)																																																																																																												
ラフテレーンクレーン	日	2.56	2.00	1.89	—	—	—																																																																																																												
クローラクレーン	日	—	—	—	1.33	0.89	0.67																																																																																																												
名 称	単 位	ブロック実質量(t)						摘要																																																																																																											
		2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える																																																																																																												
世 話 役 人	人	1.78	1.78	1.78	1.00	0.78	0.78																																																																																																												
特殊作業員	人	3.22	3.22	3.22	2.00	1.67	1.56																																																																																																												
普通作業員	人	<u>5.34</u> (1.78)	<u>5.34</u> (1.78)	5.00 (1.44)	3.89 (1.11)	3.00 (0.67)	2.78 (0.67)																																																																																																												
ラフテレーンクレーン	日	2.56	2.00	1.89	—	—	—																																																																																																												
クローラクレーン	日	—	—	—	1.33	0.89	0.67																																																																																																												

平成25年度 東日本大震災の被災地で適用する漁港漁場関係工事積算基準 (H25.10.1) 正誤表

掲載頁	9月12日発出版	今回訂正版	コメント																																																																																																																								
第3章16節 魚礁工 3-16-5	2) コンクリート100m ³ 当り打設歩掛(b) <table border="1" data-bbox="379 338 1359 747"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="6">ブロック実質量(t)</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>2.5以下</th> <th>2.5を超えて 5.5以下</th> <th>5.5を超えて 11.0以下</th> <th>11.0を超えて 25.0以下</th> <th>25.0を超えて 50.0以下</th> <th>50.0 を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td>人</td> <td>6.67</td> <td>6.33</td> <td>6.00</td> <td>4.89</td> <td>2.89</td> <td>1.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>〃</td> <td>8.44</td> <td>8.11</td> <td>7.56</td> <td>6.22</td> <td>3.67</td> <td>1.67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>〃</td> <td>15.11 (1.78)</td> <td>14.56 (1.78)</td> <td><u>13.56</u> (1.44)</td> <td>11.11 (1.11)</td> <td>6.67 (0.67)</td> <td>3.11 (0.67)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>日</td> <td>5.22</td> <td>5.11</td> <td>4.78</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4.00</td> <td>2.67</td> <td>1.56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="350 758 1335 898"> 注) 1. 上記により難い場合は、別途考慮する。 2. 普通作業員欄の下段()書きは、一般養生にかかる人数で内数。 3. 一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。 4. 給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き別途加算する。 5. クレーンの機種・規格は、「本節 2-4-2 製作クレーンと製作転置クレーン」による。 </p>	名称	単位	ブロック実質量(t)						摘要	2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える	世話役	人	6.67	6.33	6.00	4.89	2.89	1.33		特殊作業員	〃	8.44	8.11	7.56	6.22	3.67	1.67		普通作業員	〃	15.11 (1.78)	14.56 (1.78)	<u>13.56</u> (1.44)	11.11 (1.11)	6.67 (0.67)	3.11 (0.67)		ラフテレーンクレーン	日	5.22	5.11	4.78	—	—	—		クローラクレーン	〃	—	—	—	4.00	2.67	1.56		2) コンクリート100m ³ 当り打設歩掛(b) <table border="1" data-bbox="1567 338 2546 747"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="6">ブロック実質量(t)</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>2.5以下</th> <th>2.5を超えて 5.5以下</th> <th>5.5を超えて 11.0以下</th> <th>11.0を超えて 25.0以下</th> <th>25.0を超えて 50.0以下</th> <th>50.0 を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td>人</td> <td>6.67</td> <td>6.33</td> <td>6.00</td> <td>4.89</td> <td>2.89</td> <td>1.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>〃</td> <td>8.44</td> <td>8.11</td> <td>7.56</td> <td>6.22</td> <td>3.67</td> <td>1.67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>〃</td> <td>15.11 (1.78)</td> <td>14.56 (1.78)</td> <td><u>13.55</u> (1.44)</td> <td>11.11 (1.11)</td> <td>6.67 (0.67)</td> <td>3.11 (0.67)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>日</td> <td>5.22</td> <td>5.11</td> <td>4.78</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4.00</td> <td>2.67</td> <td>1.56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1537 758 2522 898"> 注) 1. 上記により難い場合は、別途考慮する。 2. 普通作業員欄の下段()書きは、一般養生にかかる人数で内数。 3. 一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。 4. 給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き別途加算する。 5. クレーンの機種・規格は、「本節 2-4-2 製作クレーンと製作転置クレーン」による。 </p>	名称	単位	ブロック実質量(t)						摘要	2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える	世話役	人	6.67	6.33	6.00	4.89	2.89	1.33		特殊作業員	〃	8.44	8.11	7.56	6.22	3.67	1.67		普通作業員	〃	15.11 (1.78)	14.56 (1.78)	<u>13.55</u> (1.44)	11.11 (1.11)	6.67 (0.67)	3.11 (0.67)		ラフテレーンクレーン	日	5.22	5.11	4.78	—	—	—		クローラクレーン	〃	—	—	—	4.00	2.67	1.56		
名称	単位			ブロック実質量(t)							摘要																																																																																																																
		2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える																																																																																																																				
世話役	人	6.67	6.33	6.00	4.89	2.89	1.33																																																																																																																				
特殊作業員	〃	8.44	8.11	7.56	6.22	3.67	1.67																																																																																																																				
普通作業員	〃	15.11 (1.78)	14.56 (1.78)	<u>13.56</u> (1.44)	11.11 (1.11)	6.67 (0.67)	3.11 (0.67)																																																																																																																				
ラフテレーンクレーン	日	5.22	5.11	4.78	—	—	—																																																																																																																				
クローラクレーン	〃	—	—	—	4.00	2.67	1.56																																																																																																																				
名称	単位	ブロック実質量(t)						摘要																																																																																																																			
		2.5以下	2.5を超えて 5.5以下	5.5を超えて 11.0以下	11.0を超えて 25.0以下	25.0を超えて 50.0以下	50.0 を超える																																																																																																																				
世話役	人	6.67	6.33	6.00	4.89	2.89	1.33																																																																																																																				
特殊作業員	〃	8.44	8.11	7.56	6.22	3.67	1.67																																																																																																																				
普通作業員	〃	15.11 (1.78)	14.56 (1.78)	<u>13.55</u> (1.44)	11.11 (1.11)	6.67 (0.67)	3.11 (0.67)																																																																																																																				
ラフテレーンクレーン	日	5.22	5.11	4.78	—	—	—																																																																																																																				
クローラクレーン	〃	—	—	—	4.00	2.67	1.56																																																																																																																				
以下余白																																																																																																																											