

令和8年度施行

令和8年度 糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

本資料により知り得た情報は、水産庁以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

水産庁漁港漁場整備部事業課

令和8年7月設計

設 計 説 明 書

1. 工 事 箇 所 沖縄県糸満市糸満地先

2. 工 事 目 的 本工事は、沖縄県唯一の第3種漁港である糸満漁港において、大型の漁業取締船用係留設備を整備するため、-7.0m泊地(残土処理護岸)の各工種における施工を行うものである。

3. 工 事 概 要 海上地盤改良工 1式、基礎工 1式、仮設工 1式、回航費 1式、運搬費 1式、準備費 1式、事業損失防止施設費 1式、安全費 1式、水雷・傷害等保険 1式、その他工事費(水質監視 1式)

実施方法 請 負

履行期限 令和 9 年 3 月 29 日

請負工事費 683,771,000 円 (うち消費税等相当額 62,161,000 円)

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
-7.0m泊地(残土処理護岸)	式	1		261,373,713		
海上地盤改良工	式	1		211,860,382		
圧密・排水工	式	1		211,860,382		
敷砂	m3	5,145		61,379,850		
敷砂投入 水深10m未満 厚1m以上 NET数量: 5000~10000m3未満	m3	5,145	11,930	61,379,850	1号代価表	
敷砂均し	m2	4,811		8,804,130		
敷砂均し 水深10m未満 天候: 静穏	m2	4,811	1,830	8,804,130	2号代価表	
プラスチックボードトレーン	本	4,278		139,729,208		
プラスチックボードトレーン(亜熱帯補正有り) 杭種19 改良長L11.5m 台船式	本	480	30,457	14,619,360	3号代価表	
プラスチックボードトレーン(亜熱帯補正有り) 杭種20 改良長L1=12.2m 台船式	本	1,250	32,555	40,693,750	4号代価表	
プラスチックボードトレーン(亜熱帯補正有り) 杭種21 改良長L1=13.5m 台船式	本	1,326	32,868	43,582,968	5号代価表	
プラスチックボードトレーン(亜熱帯補正有り) 杭種22 改良長L1=15.8m 台船式	本	1,222	33,415	40,833,130	6号代価表	
PDF台船拘束費	式	1		1,491,854		
PDF台船拘束費(亜熱帯補正有り) キャリブレーション×1隻	日	1	1,491,854	1,491,854	7号代価表	

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シンカーブロック据付 31.05t/個	個	3		455,340		
ブロック撤去運搬 海上一連方式 根固ブロック(亜熱帯補正有り) 据付 31.05t	個	3	151,780	455,340	8号代価表	
基礎工	式	1		49,427,102		
基礎捨石工	式	1		49,427,102		
基礎捨石 捨石(白石)5~200kg	m3	4,240		42,391,520		
裏込材投入(陸上投入) 割石 水深10m未満 NET数量.	m3	4,240	9,998	42,391,520	9号代価表	
捨石荒均し	m2	866		7,035,582		
捨石荒均し(陸上)±50cm(亜熱帯補正有り) 陸上施工 ~200kg 潮待ち部	m2	266	5,997	1,595,202	10号代価表	
捨石荒均し(水中)±50cm 深10m未満 ~200kg 潮待ち部	m2	84	12,202	1,024,968	11号代価表	
捨石荒均し(水中)±50cm 深10m未満 ~200kg	m2	516	8,557	4,415,412	12号代価表	
仮設工	式	1		86,229		
安全対策	式	1		86,229		
交通誘導警備員	式	1		86,229		
交通誘導整理 6日	式	1	86,229	86,229	13号代価表	

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費	式	1		261,373,713		
間接工事費	式	1		280,092,807		
共通仮設費(計)	式	1		176,812,352		
共通仮設費(積上)	式	1		152,859,349		
回航・えい航費	式	1	30,777,542	30,777,542	1号内訳書	
回航費(往復)	式	1		30,777,542		
回航費(往復) 582湊 台船 鋼D1,500t積	回	1	30,777,542	30,777,542	14号代価表	
運搬費	式	1	14,938,858	14,938,858	2号内訳書	
建設機械器具等運搬	式	1		14,804,758		
陸上運搬費(片道) PDF船(台船式)、海上運搬費含む	回	2	6,616,900	13,233,800	19号代価表	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 最大吊上能力35t吊を超え80t吊以下 (クランシェルバケット容量(平積)0.6m3を超え2.0m3以下)	回	1	1,570,958	1,570,958	20号代価表	
仮設材等運搬	式	1		134,100		
汚濁防止膜運搬(敷砂投入時)、標準的な運賃(距離制運賃) 大型車(10トンクラス) 3.9km フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用	台	2	22,350	44,700	21号代価表	
汚濁防止膜運搬(捨石投入時)、標準的な運賃(距離制運賃) 大型車(10トンクラス) 3.9km フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用	台	4	22,350	89,400	22号代価表	

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
準備費	式	1	75,311,597	75,311,597	3号内訳書	
準備費	式	1		75,311,597		
PDF台船艀装費（亜熱帯補正有り） 組立22日、解体13日	式	1	75,311,597	75,311,597	23号代価表	
事業損失防止施設費	式	1	10,202,290	10,202,290	4号内訳書	
水質汚濁防止膜(敷砂投入時)	式	1		5,558,390		
汚濁防止膜設置工 陸上クレーン込み	m	180	6,900	1,242,000	26号代価表	
汚濁防止膜移設(開閉)	式	1	1,348,970	1,348,970	27号代価表	
汚濁防止膜撤去工 陸上クレーン込み	m	180	6,500	1,170,000	28号代価表	
汚濁防止膜賃料 18日	式	1	1,695,420	1,695,420	29号代価表	
汚濁防止膜保守管理 対象期間10日 海上目視点検(作業船あり)	式	1	102,000	102,000	30号代価表	
水質汚濁防止膜(捨石投入時)	式	1		4,643,900		
汚濁防止膜設置工 陸上クレーン込み	m	220	6,900	1,518,000	26号代価表	
汚濁防止膜撤去工 陸上クレーン込み	m	220	6,500	1,430,000	28号代価表	
汚濁防止膜賃料 20日	式	1	1,593,900	1,593,900	32号代価表	

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜保守管理 対象期間10日 海上目視点検(作業船あり)	式	1	102,000	102,000	33号代価表	
安全費	式	1	21,558,346	21,558,346	5号内訳書	
標識(敷砂瀬取箇所)	式	1		1,814,223		
灯浮標設置 灯浮標 4基	式	1	944,000	944,000	35号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 4基	式	1	840,000	840,000	37号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 4基	式	1	30,223	30,223	39号代価表	
標識(敷砂投入時)	式	1		2,267,779		
灯浮標設置 灯浮標 5基	式	1	1,180,000	1,180,000	40号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 5基	式	1	1,050,000	1,050,000	41号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 5基	式	1	37,779	37,779	42号代価表	
標識(地盤改良時)	式	1		2,960,961		
灯浮標設置 灯浮標 6基	式	1	1,416,000	1,416,000	43号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 6基	式	1	1,260,000	1,260,000	44号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 6基	式	1	284,961	284,961	45号代価表	

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識 (捨石投入時)	式	1		2,727,811		
灯浮標設置 灯浮標 6基	式	1	1,416,000	1,416,000	46号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 6基	式	1	1,260,000	1,260,000	47号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 6基	式	1	51,811	51,811	48号代価表	
安全対策	式	1		11,787,572		
巡視・保安 101日	式	1	1,451,521	1,451,521	49号代価表	
安全監視船 101日	式	1	10,336,051	10,336,051	50号代価表	
水雷・傷害等保険	式	1	70,716	70,716	6号内訳書	
水雷保険料	式	1		10,716		
水雷保険料 6ヶ月まで 1隻 揚錨船	式	1	4,545	4,545	51号代価表	
水雷保険料 6ヶ月まで 1隻 台船1500t積	式	1	6,171	6,171	52号代価表	
傷害保険料	式	1		60,000		
傷害保険料 保険期間4ヶ月まで 4人	式	1	60,000	60,000	53号代価表	
共通仮設費(率)	式	1		22,812,384		

本工事費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地(残土処理護岸)地盤改良外工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場環境改善費	式	1		1,140,619		
現場管理費	式	1		103,280,455		
工事原価	式	1		541,466,520		
一般管理費等	式	1		78,556,894		
契約保証	式	1		216,586		
一般管理費等計	式	1		78,773,480		
諸経費対象外	式	1	1,370,000	1,370,000	7号内訳書	
その他工事費	式	1		1,370,000		
水質調査	式	1	1,370,000	1,370,000		
工事価格	式	1		621,610,000		
消費税等相当額	式	1		62,161,000		
請負金額計	式	1		683,771,000		

1号内訳書

[illegible]

2号内訳書

[illegible]

3号内訳書

[illegible]

内訳書

4号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水質汚濁防止膜(敷砂投入時)	式	1		5,558,390		
汚濁防止膜設置工 陸上クレーン込み	m	180	6,900	1,242,000	26号代価表	
汚濁防止膜移設(開閉)	式	1	1,348,970	1,348,970	27号代価表	
汚濁防止膜撤去工 陸上クレーン込み	m	180	6,500	1,170,000	28号代価表	
汚濁防止膜賃料 18日	式	1	1,695,420	1,695,420	29号代価表	
汚濁防止膜保守管理 対象期間10日 海上目視点検(作業船あり)	式	1	102,000	102,000	30号代価表	
水質汚濁防止膜(捨石投入時)	式	1		4,643,900		
汚濁防止膜設置工 陸上クレーン込み	m	220	6,900	1,518,000	26号代価表	
汚濁防止膜撤去工 陸上クレーン込み	m	220	6,500	1,430,000	28号代価表	
汚濁防止膜賃料 20日	式	1	1,593,900	1,593,900	32号代価表	
汚濁防止膜保守管理 対象期間10日 海上目視点検(作業船あり)	式	1	102,000	102,000	33号代価表	
計				10,202,290		

安全費

内訳書

5号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識（敷砂瀨取箇所）	式	1		1, 814, 223		
灯浮標設置 灯浮標 4基	式	1	944, 000	944, 000	35号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 4基	式	1	840, 000	840, 000	37号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 4基	式	1	30, 223	30, 223	39号代価表	
標識（敷砂投入時）	式	1		2, 267, 779		
灯浮標設置 灯浮標 5基	式	1	1, 180, 000	1, 180, 000	40号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 5基	式	1	1, 050, 000	1, 050, 000	41号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 5基	式	1	37, 779	37, 779	42号代価表	
標識（地盤改良時）	式	1		2, 960, 961		
灯浮標設置 灯浮標 6基	式	1	1, 416, 000	1, 416, 000	43号代価表	
灯浮標撤去 灯浮標 6基	式	1	1, 260, 000	1, 260, 000	44号代価表	
灯浮標維持管理 灯浮標 6基	式	1	284, 961	284, 961	45号代価表	
標識（捨石投入時）	式	1		2, 727, 811		
灯浮標設置 灯浮標 6基	式	1	1, 416, 000	1, 416, 000	46号代価表	

5号内訳書

安全費

[illegible]

6号内訳書

[illegible]

諸経費対象外

内訳書

7号内訳書

[illegible]

1号代価表

[illegible]

1,000 m³当り

敷砂均し 水深10m未満
天候: 静穏

代価表

2号代価表

144 m2当り

[illegible]

プラスチックボートドレーン（亜熱帯補正有り）
杭種19 改良長L11.5m 台船式

代価表

3号代価表

92.300 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛直ドレーン材	m	1, 219. 100	208	253, 572		
先端アンカー 強化型	個	96. 920	563	54, 565		
土木一般世話役(亜熱帯補正あり)	人	1. 250	35, 000	43, 750		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	2. 500	28, 500	71, 250		[1]
溶接工(亜熱帯補正あり)	人	1. 250	29, 700	37, 125		[1]
PDF船(台船式)運転 就8h ランク1 運6h	日	1	1, 739, 165	1, 739, 165	2号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力300kVA低騒音型	日	1	66, 245	66, 245	3号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力15kVA低騒音型	日	1	5, 569	5, 569	4号単価表	[1]
空気圧縮機(PDF打設工)運転 ランク1 海上 5. 0m3/min	日	2	10, 268	20, 536	5号単価表	[1]
施工管理計器(PDF用)運転	日	1	20, 940	20, 940	6号単価表	[1]
揚錨船運転 就8h ランク1 鋼D5t吊 運4h	日	1	265, 135	265, 135	7号単価表	[1]
水中カッター装置 昇降用ガイドパイプ 含	供用日	1. 650	40, 700	67, 155		[1]
ケーシングパイプ 鋼製125mm□×肉厚13mm L=42m	供用日	1. 650	17, 900	29, 535		[1]
GNSS 測位装置 サンドドレーン用準拠	供用日	1. 650	43, 300	71, 445		[1]

3号代価表

[illegible]

92.300 本当り

プラスチックボートドレーン（亜熱帯補正有り）
杭種20 改良長L1=12.2m 台船式

代価表

4号代価表

86.100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛直ドレーン材	m	1,199.890	208	249,577		
先端アンカー 強化型	個	90.410	563	50,900		
土木一般世話役(亜熱帯補正あり)	人	1.250	35,000	43,750		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	2.500	28,500	71,250		[1]
溶接工(亜熱帯補正あり)	人	1.250	29,700	37,125		[1]
PDF船(台船式)運転 就8h ランク1 運6h	日	1	1,739,165	1,739,165	2号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力300kVA低騒音型	日	1	66,245	66,245	3号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力15kVA低騒音型	日	1	5,569	5,569	4号単価表	[1]
空気圧縮機(PDF打設工)運転 ランク1 海上 5.0m3/min	日	2	10,268	20,536	5号単価表	[1]
施工管理計器(PDF用)運転	日	1	20,940	20,940	6号単価表	[1]
揚錨船運転 就8h ランク1 鋼D5t吊 運4h	日	1	265,135	265,135	7号単価表	[1]
水中カッター装置 昇降用ガイドパイプ 含	供用日	1.650	40,700	67,155		[1]
ケーシングパイプ 鋼製125mm□×肉厚13mm L=42m	供用日	1.650	17,900	29,535		[1]
GNSS 測位装置 サンドドレーン用準拠	供用日	1.650	43,300	71,445		[1]

4号代価表

杭種20 改良長L1=12.2m 台船式

86. 100 本当り

[illegible]

プラスチックボートドレーン（亜熱帯補正有り）
杭種21 改良長L1=13.5m 台船式

代価表

5号代価表

86.200 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛直ドレーン材	m	1,317.830	208	274,108		
先端アンカー 強化型	個	90.510	563	50,957		
土木一般世話役(亜熱帯補正あり)	人	1.250	35,000	43,750		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	2.500	28,500	71,250		[1]
溶接工(亜熱帯補正あり)	人	1.250	29,700	37,125		[1]
PDF船(台船式)運転 就8h ランク1 運6h	日	1	1,739,165	1,739,165	2号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力300kVA低騒音型	日	1	66,245	66,245	3号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力15kVA低騒音型	日	1	5,569	5,569	4号単価表	[1]
空気圧縮機(PDF打設工)運転 ランク1 海上 5.0m3/min	日	2	10,268	20,536	5号単価表	[1]
施工管理計器(PDF用)運転	日	1	20,940	20,940	6号単価表	[1]
揚錨船運転 就8h ランク1 鋼D5t吊 運4h	日	1	265,135	265,135	7号単価表	[1]
水中カッター装置 昇降用ガイドパイプ 含	供用日	1.650	40,700	67,155		[1]
ケーシングパイプ 鋼製125mm□×肉厚13mm L=42m	供用日	1.650	17,900	29,535		[1]
GNSS 測位装置 サンドドレーン用準拠	供用日	1.650	43,300	71,445		[1]

5号代価表

杭種21 改良長L1=13.5m 台船式

86. 200 本当り

[illegible]

プラスチックボートドレーン（亜熱帯補正有り）
杭種22 改良長L1=15.8m 台船式

代価表

6号代価表

86.400 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛直ドレーン材	m	1,527.550	208	317,730		
先端アンカー 強化型	個	90.720	563	51,075		
土木一般世話役(亜熱帯補正あり)	人	1.250	35,000	43,750		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	2.500	28,500	71,250		[1]
溶接工(亜熱帯補正あり)	人	1.250	29,700	37,125		[1]
PDF船(台船式)運転 就8h ランク1 運6h	日	1	1,739,165	1,739,165	2号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力300kVA低騒音型	日	1	66,245	66,245	3号単価表	[1]
発動発電機(PDF打設工)運転 ランク1 出力15kVA低騒音型	日	1	5,569	5,569	4号単価表	[1]
空気圧縮機(PDF打設工)運転 ランク1 海上 5.0m3/min	日	2	10,268	20,536	5号単価表	[1]
施工管理計器(PDF用)運転	日	1	20,940	20,940	6号単価表	[1]
揚錨船運転 就8h ランク1 鋼D5t吊 運4h	日	1	265,135	265,135	7号単価表	[1]
水中カッター装置 昇降用ガイドパイプ 含	供用日	1.650	40,700	67,155		[1]
ケーシングパイプ 鋼製125mm□×肉厚13mm L=42m	供用日	1.650	17,900	29,535		[1]
GNSS 測位装置 サンドドレーン用準拠	供用日	1.650	43,300	71,445		[1]

6号代価表

6号代価表

86. 400 本当り

[illegible]

PDF台船拘束費（亜熱帯補正有り）
キャリアレシヨン×1隻

代価表

7号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役(亜熱帯補正あり)	人	1. 250	35, 000	43, 750		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	2. 500	28, 500	71, 250		[1]
溶接工(亜熱帯補正あり)	人	1. 250	29, 700	37, 125		[1]
PDF船(台船式) 供用	日	1	1, 057, 337	1, 057, 337	8号単価表	[1]
ディーゼル発電機(賃貸)(長期割引あり) 出力300kVA 低騒音型	基/日	1	16, 100	16, 100		[1]
ディーゼル発電機(賃貸)(長期割引あり) 出力15kVA 低騒音・超低騒音	基/日	1	2, 060	2, 060		[1]
エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 5m3/分 吐出圧力0. 7MPa 低騒音・超低騒音型	基/日	2	2, 090	4, 180		[1]
施工管理計器(PDF用) 供用	日	1	6, 730	6, 730	9号単価表	[1]
揚錨船供用 D5t吊	日	1	144, 000	144, 000	10号単価表	[1]
水中カッター装置 昇降用パイプ 含	供用日	1	40, 700	40, 700		[1]
ケーシングパイプ 鋼製125mm□×肉厚13mm L=42m	供用日	1	17, 900	17, 900		[1]
GNSS 測位装置 サンドドレーン用準拠	供用日	1	43, 300	43, 300		[1]
諸雑費 [1]	%	0. 500		7, 422	諸雑費	

7号代価表

[illegible]

ブロック撤去運搬 海上一連方式 根固ブロック（亜熱帯補正有り）
据付 31.05t

代価表

8号代価表

16 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
非航起重機船運転 就8h ランク1 旋回・鋼D200t吊 運6h	日	1	1, 813, 352	1, 813, 352	11号単価表	[1]
引船運転 就8h ランク1 鋼D800PS型 運2h	日	1	261, 996	261, 996	12号単価表	[1]
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3〜5t吊8. 6GT 運6h	日	0. 800	262, 255	209, 804	1号単価表	[1]
とび工((亜熱帯補正あり))	人	1. 250	35, 100	43, 875		[1]
普通作業員(亜熱帯補正あり)	人	3. 750	23, 300	87, 375		[1]
雑材料 [1]	%	0. 500		12, 082	雑材料	
計				2, 428, 480		
1 個 当り				151, 780		

9号代価表

[illegible]

10号代価表

[illegible]

100 m²当り

11号代価表

21. 600 m²当り

[illegible]

捨石荒均し(水中)±50cm
深10m未満 ~200kg

代価表

12号代価表

30. 800 m²当り

[illegible]

交通誘導整理
6日

代価表

13号代価表

1 式当り

[illegible]

14号代価表

1 回 当 り

[illegible]

15号代価表

[illegible]

1 式当り

16号代価表

1 式当り

[illegible]

17号代価表

1 式当り

[illegible]

18号代価表

回航保險 台船
鋼D1, 500t積

1 式当り

[illegible]

陸上運搬費（片道）
PDF船(台船式)、海上運搬費含む

代価表

19号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
低床トレーラー 50 t 積 打設機本体・圧入装置他（三重県伊賀市～現地）	台	1	962,000	962,000		
12mセミトレーラー 20 t 積 タワ、ケーシング、スティ他（三重県伊賀市～現地）	台	3	500,000	1,500,000		
12mセミトレーラー 20 t 積 スポット・受け台他（大阪伊丹市～現地）	台	2	503,000	1,006,000		
12mセミトレーラー 20 t 積 ウインチ、フェアリーダー他（広島県呉市～現地）	台	3	480,000	1,440,000		
12mセミトレーラー 20 t 積 横行レール他（福岡県宗像市～現地）	台	1	436,000	436,000		
12mセミトレーラー 20 t 積 操船ワイヤ、パイ、鋼材他（鹿児島県鹿児島市～現地）	台	1	334,000	334,000		
トラック 10 t 積 発電機・空気圧縮機他（県内）	台	3	56,300	168,900		
ラフテレンクレーン(賃料) 50t吊钩・レタ付日極	日	4	107,000	428,000	16号単価表	
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	12	28,500	342,000		
計				6,616,900		
1 回 当 り				6,616,900		

20号代価表

分解組立+輸送(往復) クローレンス系 最大吊上能力35t吊を超え80t吊以下
(クラムシェルバケット容量(平積)0.6m3を超え2.0m3以下)

1 回 当 り

[illegible]

21号代価表

1 台当り

[illegible]

22号代価表

[illegible]

1 台当り

PDF台船艀装費（亜熱帯補正有り）
組立22日、解体13日

代価表

23号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役(亜熱帯補正あり)	人	43.750	35,000	1,531,250		[1]
運転手(特殊)	人	35	32,400	1,134,000		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	218.750	28,500	6,234,375		[1]
普通作業員(亜熱帯補正あり)	人	158.750	23,300	3,698,875		[1]
溶接工(亜熱帯補正あり)	人	131.250	29,700	3,898,125		[1]
電工(亜熱帯補正あり)	人	43.750	23,700	1,036,875		[1]
高級船員	人	35	30,100	1,053,500		[1]
普通船員	人	70	28,800	2,016,000		[1]
ラフテレンクレーン(賃料) 50t吊お ^ハ レータ付日極	日	19	107,000	2,033,000	16号単価表	[1]
ラフテレンクレーン(賃料) 75t吊お ^ハ レータ付日極	日	6	201,000	1,206,000	17号単価表	[1]
トラッククレーン(賃料) 160t吊お ^ハ レータ付要分組日極	日	2	412,000	824,000	18号単価表	[1]
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレン系 最大吊上能力120t吊を超え160t吊以下	回	2	2,696,997	5,393,994	24号代価表	[1]
PDF船(台船式)部材損料 艀装期間	日	39	829,963	32,368,557	19号単価表	[1]
発動発電機他 空気圧縮機・管理計器含む（艀装中）	日	36	29,070	1,046,520	25号代価表	[1]

PDF台船艀装費（亜熱帯補正有り）
組立22日、解体13日

代価表

23号代価表

1 式当り

[illegible]

24号代価表

分解組立+輸送(往復) トラックレン系 最大吊上能力120t吊を超え160t吊以下

1 回 当 り

[illegible]

25号代価表

1 日 当 り

[illegible]

26号代価表

汚濁防止膜設置工
陸上クレーン込み

1 m 当り

[illegible]

汚濁防止膜移設(開閉)

1 式当り

[illegible]

28号代価表

1 m 当り

[illegible]

29号代価表

1 式当り

[illegible]

30号代価表

汚濁防止膜保守管理
対象期間10日 海上目視点検(作業船あり)

1 式当り

[illegible]

31号代価表

[illegible]

1 回 当 り

32号代価表

1 式当り

[illegible]

33号代価表

汚濁防止膜保守管理
対象期間10日 海上目視点検(作業船あり)

1 式当り

[illegible]

34号代価表

[illegible][illegible][illegible][illegible]

灯浮標設置
灯浮標 4基

代価表

35号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標設置

1 個当り

[illegible]

灯浮標撤去
灯浮標 4基

代価表

37号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標撤去

代価表

38号代価表

1 個当り

[illegible]

灯浮標維持管理
灯浮標 4基

代価表

39号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標設置
灯浮標 5基

代価表

40号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標撤去
灯浮標 5基

代価表

41号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標維持管理
灯浮標 5基

代価表

42号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標設置
灯浮標 6基

代価表

43号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標撤去
灯浮標 6基

代価表

44号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標維持管理
灯浮標 6基

代価表

45号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標設置
灯浮標 6基

代価表

46号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標撤去
灯浮標 6基

代価表

47号代価表

1 式当り

[illegible]

灯浮標維持管理
灯浮標 6基

代価表

48号代価表

1 式当り

[illegible]

巡視・保安
101日

代価表

49号代価表

1 式当り

[illegible]

安全監視船 101日

代価表

50号代価表

1 式当り

[illegible]

51号代価表

[illegible]

1 式当り

52号代価表

[illegible]

1 式当り

[illegible]

53号代価表

傷害保険料
保険期間4ヶ月まで 4人

1 式当り

[illegible]

潜水士船運転 就8h ランク1
D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h

単価表

1号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油(免税) ﾊﾞｰｼﾞ	L	152	147. 20	22, 374		
潜水世話役	人	0. 240	55, 400	13, 296		
潜水士	人	1. 200	55, 400	66, 480		
潜水連絡員	人	1. 200	34, 000	40, 800		
潜水送気員	人	1. 200	37, 800	45, 360		
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT	日	1	22, 300	22, 300		
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT	供用日	1. 650	31, 300	51, 645		
計				262, 255		
1 日 当 り				262, 255		

PDF船(台船式)運転 就8h ランク1
運6h

単価表

2号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	L	112	155	17,360		[1]
運転手(特殊)	人	1	32,400	32,400		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	3.750	28,500	106,875		[1]
PDF打設機損料 PDF打設機 99kW	時間	6	15,300	91,800		[1]
PDF打設機損料 PDF打設機 99kW	供用日	1.750	155,000	271,250		[1]
台船損料 1,500t積 アンカー, 操船ワイヤ, ウインチ, その他船用品を含む	供用日	1.650	504,000	831,600		[1]
スパット損料 300mm(L=10m)×2本	供用日	1.650	67,200	110,880		[1]
スパット損料 500mm(L=10m)×2本	供用日	1.650	81,400	134,310		[1]
高級船員	人	1.200	30,100	36,120		[1]
普通船員	人	2.400	28,800	69,120		[1]
エンジンウェルダ(賃貸)(長期割引あり) 溶接電流300〜350A	基/日	1.650	2,030	3,349		[1]
諸雑費 [1]	%	2		34,101	諸雑費	
計				1,739,165		
1 日 当 り				1,739,165		

3号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

5号单価表

[illegible]

1 日 当 り

施工管理計器(PDF用)運転

单価表

6号单価表

1 日 当 り

[illegible]

7号单衲表

[illegible]

1 日 当 り

PDF船(台船式) 供用

単価表

8号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1	32,400	32,400		[1]
特殊作業員(亜熱帯補正あり)	人	3.750	28,500	106,875		[1]
PDF打設機損料 PDF打設機 99kW	供用日	1	155,000	155,000		[1]
台船損料 1,500t積 アンカー, 操船ワイヤ, ウインチ, その他船用品を含む	供用日	1	504,000	504,000		[1]
スパット損料 300mm (L=10m) × 2本	供用日	1	67,200	67,200		[1]
スパット損料 500mm (L=10m) × 2本	供用日	1	81,400	81,400		[1]
高級船員	人	1	30,100	30,100		[1]
普通船員	人	2	28,800	57,600		[1]
エンジンウェルダ(賃貸)(長期割引あり) 溶接電流300~350A	基/日	1	2,030	2,030		[1]
諸雑費 [1]	%	2		20,732	諸雑費	
計				1,057,337		
1 日 当 り				1,057,337		

施工管理計器(PDF用)供用

単価表

9号单価表

1 日 当 り

[illegible]

揚錨船供用
D5t吊

单価表

10号单価表

1 日 当 り

[illegible]

非航起重機船運転 就8h ランク1
旋回・鋼D200t吊 運6h

単価表

11号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
A重油 海上 バージ 硫黄分0.5%以下	L	674	148	99,752		
船団長	人	1.200	30,100	36,120		
高級船員	人	1.200	30,100	36,120		
普通船員	人	7.200	28,800	207,360		
起重機船[ディーゼル式] 旋回・200t吊・D	時間	6	75,100	450,600		
起重機船[ディーゼル式] 旋回・200t吊・D	供用日	1.650	596,000	983,400		
計				1,813,352		
1 日 当 り				1,813,352		

潜水士船運転 就8h ランク1
D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h

単価表

13号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油(免税) ﾊﾞｰｼﾞ	L	152	147. 20	22, 374		
潜水世話役	人	0. 240	55, 400	13, 296		
潜水士	人	1. 200	55, 400	66, 480		
潜水連絡員	人	1. 200	34, 000	40, 800		
潜水送気員	人	1. 200	37, 800	45, 360		
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT	日	1	22, 300	22, 300		
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT	供用日	1. 650	31, 300	51, 645		
計				262, 255		
1 日 当 り				262, 255		

14号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

15号单価表

[illegible]

1 日 当 り

16号单侧表

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

17号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

18号单価表

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PDF船(台船式)部材損料
艀装期間

単価表

19号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PDF打設機損料 PDF打設機 99kW	供用日	1	155,000	155,000		[1]
台船損料 1,500t積 アンカー, 操船ワレ, ウインチ, その他船用品を含む	供用日	1	504,000	504,000		[1]
スパット損料 300mm (L=10m) × 2本	供用日	1	67,200	67,200		[1]
スパット損料 500mm (L=10m) × 2本	供用日	1	81,400	81,400		[1]
エンジンウエルダ (賃貸) (長期割引あり) 溶接電流300~350A	基/日	3	2,030	6,090		[1]
諸雑費 [1]	%	2		16,273	諸雑費	
計				829,963		
1 日 当 り				829,963		

20号单価表

鋼D300PS型 運2h

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
A重油 海上 バージン 硫黄分0.5%以下	L	69	148	10,212		
高級船員	人	1.200	30,100	36,120		
普通船員	人	1.200	28,800	34,560		
引船 鋼製・D300PS型(221kW)25GT	時間	2	2,830	5,660		
引船 鋼製・D300PS型(221kW)25GT	供用日	1.650	29,300	48,345		
計				134,897		
1 日 当り				134,897		

安全監視船運転 就業8h ランク1
FRP・D180PS型 運転6h

単価表

21号单価表

1 日 当 り

[illegible]

業務費内訳書

令和8年度糸満地区-7.0m泊地（残土処理護岸）地盤改良外工事_
その他工事費

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接測量費(直接経費・成果検定除く)	式	1		711,844		
水質調査	式	1		711,844		
水質調査	式	1		424,651		
水質調査 採水 水深10m未満 1層/地点 1回/層 移動1.0km未満	地点	13	8,089	105,157	101号代価表	
水質・底質調査 試料運搬 往復平均距離50km未満 運搬13回	式	1	319,494	319,494	102号代価表	
分析	式	1		27,300		
水質・底質調査 分析試験 浮遊物質質量(SS)	式	1	27,300	27,300	103号代価表	[諸経費対象外]
成果	式	1		259,893		
水質調査 報告書作成 13地点 生活環境項目+その他の項目	式	1	259,893	259,893	104号代価表	
直接測量費	式	1		711,844		
間接測量費	式	1		658,156		
諸経費	式	1		658,156		
測量業務価格	式	1		1,370,000		
業務価格	式	1		1,370,000		

水質調査 採水 水深10m未満
1層/地点 1回/層 移動1.0km未満

代価表

101号代価表

28.100 地点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ライトバン 2000cc 2h	日	1	4,271	4,271	101号単価表	[1]
調査船運転 就8h ランク1 FRP・D70PS型 1名船員 運6h	日	1	51,386	51,386	102号単価表	[1]
測量技師(屋外補正対象)	人	1	52,700	52,700		[1]
測量技師補(屋外補正対象)	人	1	41,300	41,300		[1]
測量助手(屋外補正対象)	人	2	37,700	75,400		[1]
雑材料 [1]	%	1		2,250	諸雑費	機器等の損料も含む
計				227,307		
1 地点 当り				8,089		

102号代価表

1 式当り

[illegible]

[illegible]

104号代価表

1 式当り

[illegible]

101号单価表

1 日 当 り

[illegible]

102号单価表

1 日 当 り

[illegible]

103号单価表

1 日 当 り

[illegible]