

令和8年度 狼煙漁港(狼煙地区)及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

本資料により知り得た情報は、水産庁以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

水産庁漁港漁場整備部事業課

令和8年9月 設計

設 計 説 明 書

1. 工 事 箇 所 石川県珠洲市狼煙町、石川県珠洲市宝立町

2. 工 事 目 的 本工事は、令和6年能登半島地震により被災した狼煙漁港(狼煙地区)の係留施設及び鵜飼漁港海岸の海岸保全施設の災害復旧工事を実施するものである。

3. 工 事 概 要 【狼煙漁港(狼煙地区)】

⑬-3.0m岸壁

海上地盤改良工、基礎工、本体工(場所打式)、被覆・根固工、上部工、擁壁工、
付属工、裏込・裏埋工、土工、舗装工、構造物撤去工

【鵜飼漁港海岸】

護岸(B-1)

海上地盤改良工、基礎工、被覆・根固工、波返工、排水構造物工、裏埋・裏込工、
土工、水叩工、構造物撤去工、仮設工

人工リーフ

本体工(捨石式)、被覆・根固工、構造物撤去工

2号リーフ

本体工(捨石式)、被覆・根固工

実施方法 請負

履行期限 令和 9 年 3 月 26 日

請負工事費 889,966,000 円 (うち消費税等相当額 80,906,000 円)

点在経費条件一覧

水産庁

令和8年度狼煙漁港(狼煙地区)及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

補 正 項 目	狼煙漁港	鵜飼漁港海岸
	補正内容	補正内容
工種区分	構造物工事	海岸工事
現場環境改善費計上の有無	計上する	計上する
施工地域・工事場所による補正	地方港湾(3)工事場所が一般交通等の影響を受けない場合	地方港湾(3)工事場所が一般交通等の影響を受けない場合
海上輸送に要する補正	補正なし	補正あり
施工時期(冬期)補正	補正なし	補正なし
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし
工期延長等時点の純工事費	0	0
工期延長等日数(日)	0	0
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合
工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整	一万円丸め切捨一般管理調整
消費税率	10	10
週休2日補正	補正あり	補正あり
復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし	補正なし
諸経費検証モデル工事の適用	割増を考慮した現場管理費率を適用しない	割増を考慮した現場管理費率を適用しない

点在経費一覧

水産庁

令和8年度狼煙漁港(狼煙地区)及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

No.	費 目 名	合計金額		狼煙漁港		鵜飼漁港海岸		丸め
		率	金額	率	金額	率	金額	
1	直接工事費		506,775,263		219,585,457		287,189,806	丸めしない
2	【自動集計】							
3	(処分費等)				2,504,509		1,759,500	丸めしない
4	間接工事費		203,301,488		99,825,829		103,475,659	丸めしない
5	共通仮設費(計)		75,800,276		40,818,331		34,981,945	丸めしない
6	共通仮設費(積上)		36,536,576		30,465,670		6,070,906	丸めしない
7	回航・えい航費		32,864,756		30,465,670		2,399,086	丸めしない
8	運搬費		3,671,820				3,671,820	丸めしない
9	準備費							丸めしない
10	事業損失防止施設費							丸めしない
11	安全費							丸めしない
12	役務費							丸めしない
13	技術管理費							丸めしない
14	水雷・傷害等保険							丸めしない
15	営繕費							丸めしない
16	【処分費】							
17	処分費計(共通仮設費)				2,504,509		1,759,500	丸めしない
18	処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)				6,587,563		8,615,694	丸めしない
19	処分費3%限度額(共通仮設・現場管理)				6,587,563		8,615,694	1円丸め 切り捨て
20	処分費(3%又は3千万)(一般管理費)				6,587,563		8,615,694	1円丸め 切り捨て
21	処分費3%限度額(一般管理費)				6,587,563.71		8,615,694.18	丸めしない
22	【共通仮設費率分の計算】							
23	P:共通仮設費対象額				219,585,457		287,189,806	丸めしない
24	共通仮設費対象工事費				219,585,457		287,189,806	丸めしない
25	共通仮設費対象額(処分費控除前)				219,585,457		287,189,806	丸めしない
26	共通仮設費率(補正後)				4.25		9.56	小数第3位を 四捨五入
27	Kr:共通率(補正前)				4.17		5.58	小数第3位を 四捨五入
28	【補正係数(海上輸送補正乗算)】							
29	共通補正率(海上輸送)				4.17		5.58	丸めしない
30	共通補正率(海上輸送・施工地域)				4.17		5.58	小数第3位を 四捨五入
31	共通仮設費率(週休2日補正)				4.2534		5.6916	丸めしない
32	【補正值(海上輸送補正加算)】							
33	復興係数(労働者確保)補正共通率				4.17		5.58	小数第3位を 四捨五入
34	共通仮設費(率)		36,787,726	4.25%	9,332,381	9.56%	27,455,345	1円丸め 切り捨て
35	【現場環境改善費率分の計算】							
36	現場環境改善費(積上)							丸めしない
37	Pi:現場環境改善費対象額				217,080,948		285,430,306	丸めしない
38	現場環境改善費対象工事費				219,585,457		287,189,806	丸めしない
39	現場環境改善費非対象額計				2,504,509		1,759,500	丸めしない
40	現場環境改善費対象工事費				217,080,948		285,430,306	丸めしない
41	i:現場環境改善費率(補正後)				0.47		0.51	小数第3位を 四捨五入
42	現場環境改善費率(補正前)				0.47		0.51	小数第3位を 四捨五入
43	現場環境改善費		2,475,974	0.47%	1,020,280	0.51%	1,455,694	1円丸め 切り捨て
44	純工事費				260,403,788		322,171,751	丸めしない
45	【現場管理費率分の計算】							
46	Np:現場管理費対象額				260,403,788		322,171,751	丸めしない
47	現場管理費対象純工事額				260,403,788		322,171,751	丸めしない
48	現場管理費率(補正後)				22.66		21.26	小数第3位を 四捨五入
49	Jo:現場率(補正前)				22		20.64	小数第3位を 四捨五入
50	復興係数(労働者確保)補正現場率				22		20.64	小数第3位を 四捨五入
51	現場管理費		127,501,212	22.66%	59,007,498	21.26%	68,493,714	1円丸め 切り捨て
52	うち法定福利費の事業主負担額		21,484,370	2.58%	8,240,811	3.39%	13,243,559	1円丸め 切り捨て
53	予定価格に占める法定福利費の割合				2.58		3.39	丸めしない
54	うち建退共制度の掛金							丸めしない
55	【工期延長等に伴う現場維持費】							
56	工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用)							1000円丸め 切り捨て
57	工期延長等の現場維持費							1000円丸め 切り捨て
58	工事原価		710,076,751		319,411,286		390,665,465	丸めしない
59	うち安全衛生経費							丸めしない
60	【一般管理費率分の計算】							
61	Cp:一般管理費等対象額		710,076,751					丸めしない
62	一般管理費対象工事原価		710,076,751					丸めしない
63	一般管理費等率(補正後)		13.9					丸めしない
64	Gp:一般管理費率(補正前)		13.9					小数第3位を 四捨五入
65	一般管理費等(調整前)		98,700,668					1円丸め 切り捨て
66	工事価格(端数処理前)		809,061,449					丸めしない
67	一般管理費等調整金		1,449					1円丸め 切り捨て
68	一般管理費等	13.90%	98,699,219					1円丸め 切り捨て
69	【契約保証】							
70	契約保証対象額		710,076,751					丸めしない
71	契約保証補正率		0.04					丸めしない
72	契約保証	0.04%	284,030					1円丸め 切り捨て
73	一般管理費等計		98,983,249					丸めしない
74	諸経費対象外							丸めしない
75	金額調整欄							丸めしない
76	工事価格		809,060,000					丸めしない
77	消費税等相当額	10%	80,906,000					1円丸め 切り捨て
78	請負金額計		889,966,000					丸めしない

以下、参考値

狼煙漁港		鵜飼漁港海岸	
	319,411,286		390,665,465
	319,411,286		390,665,465
案分	44,397,516	案分	54,301,703
	319,411,286		390,665,465
案分	127,764	案分	156,266
	44,525,280		54,457,969
	363,936,566		445,123,434
案分	36,393,656	案分	44,512,344
	400,330,222		489,635,778

79	【予定価格に含まれる法定福利費】						
80	法定福利費対象額(現場管理費)		710,076,751		319,411,286		390,665,465
81	うち法定福利費の事業主負担額		21,484,370	2.58%	8,240,811	3.39%	13,243,559
82	法定福利費対象額(一般管理費等計)		98,983,249				
83	うち法定福利費の事業主負担額	3.39%	3,355,532				
84	【予定価格に含まれる法定福利費】		24,839,902				

	44,525,280		54,457,969
案分	1,509,406	案分	1,846,126
	9,750,217		15,089,685

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
⑬-3. 0m岸壁	m	125.7		219,585,457		
海上地盤改良工	式	1		5,506,500		
床掘工	式	1		2,204,570		
バックホウ床掘 軟岩	m3	155		2,204,570		
バックホウ浚渫 鋼D1.0m3 岩盤 軟質	m3	155	12,434	1,927,270	1号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-1-(13)]
バックホウ浚渫船拘束 鋼D1.0m3	式	1	277,300	277,300	2号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-1-(13)]
土運船運搬工	式	1		1,341,490		
土運船運搬	m3	155		1,341,490		
土運船運搬 鋼100m3積 鋼D1.0m3 0.6km 岩盤(軟質)	m3	155	7,498	1,162,190	3号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-1-(16)]
土運船拘束 鋼100m3積	式	1	179,300	179,300	4号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-1-(16)]
揚土土捨工	式	1		1,960,440		
海上クレーン揚土	m3	155		1,960,440		
海上クレーン揚土 揚土量 54m3/日	m3	155	8,015	1,242,325	5号代価表	
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	m3	155	320	49,600	6号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウバケット容量0.8m3 9.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) D	m3	155	2,313	358,515	8号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
残土等処分 珠洲建設業協同組合(珠洲市川浦町地内) 建設発生土埋立処分	m3	155	2,000	310,000	10号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4]
基礎工	式	1		1,207,794		
基礎捨石工	式	1		1,207,794		
基礎捨石 50～200kg内外	m3	22		371,250		
基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	22	16,875	371,250	11号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-13]
捨石本均し ±5cm 水中	m2	32		726,720		
捨石本均し(水中) ±5cm 深10m未満 100～200kg	m2	32	22,710	726,720	12号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
捨石荒均し ±50cm 水中	m2	13		109,824		
捨石荒均し(水中) ±50cm 深10m未満 ～200kg	m2	13	8,448	109,824	13号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
本体工(場所打式)	m	125.7		138,504,316		
水中コンクリート工	式	1		138,504,316		
岩盤基面整正 軟質	m2	127		4,040,251		
岩盤基面整正 既設構造物等を基地として作業できる場合 軟質・中質	m2	127	31,813	4,040,251	14号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-(1)]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	m2	63		1,910,034		
鋼製型枠組立組外 海上施工	m2	63	30,318	1,910,034	15号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-9]
型枠 残置型枠	m2	674		66,813,053		
残置型枠材料費	式	1	42,957,000	42,957,000	16号代価表	
残置型枠設置(腹付工)(水中部) 海上施工 無筋構造物 潜水土船を使用する	m2	407	31,567	12,847,769	17号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-(7)]
本体ブロック運搬据付 海上一連方式 本体方塊 据付 4.5t以下	個	84	131,051	11,008,284	18号代価表	[プレキャストコンクリート製残置型枠工法積算参考資料]
漏えい防止 合成繊維 t $\geq$ 0.47mm	m2	168		611,688		
漏えい防止シート敷設 合成繊維t $\geq$ 0.47mm、繊維・加工費込み	m2	168	3,641	611,688	19号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-10]
かき落とし	m2	305		2,348,500		
かき落とし工	m2	305	7,700	2,348,500	20号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
水中コンクリート 30-15-25BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	798		60,424,112		
水中コンクリート打設(ポンプ車) 50m3以上100m3未満 30-15-25BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	798	4,532	3,616,536	21号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-13]
コンクリート混合 バッチ式 1.5m3 30-15-25BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	798	59,162	47,211,276	22号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
コンクリートミキサー船拘束 バッチ式 1.5m3	式	1	9,596,300	9,596,300	24号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻コンクリート 30-15-25BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	37		2,356,678		
水中コンクリート打設（ポンプ車） 50m3以上100m3未満 30-15-25BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	37	4,532	167,684	21号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-13]
コンクリート混合 パッチ式 1.5m3 30-15-25BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	37	59,162	2,188,994	22号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
被覆・根固工	式	1		145,083		
被覆石工	式	1		30,015		
被覆石（流用材） 捨石1t内外	m3	1		7,715		
石材撤去 積込・運搬・排出 クラフ容量1.8m3 0.6km 500~1000Kg/個未満 10m未満	m3	1	7,715	7,715	25号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-7]
被覆均し ±50cm 水中	m2	2		22,300		
被覆均し（水中）±50cm 水深10m未満	m2	2	11,150	22,300	26号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-11、P3-5-12]
根固ブロック工	式	1		115,068		
根固ブロック据付（流用材） 4.8t 水中	個	6		115,068		
根固ブロック据付（1スイング）据付 4.8t 海上	個	6	19,178	115,068	27号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-32]
上部工	m	125.7		13,553,911		
上部コンクリート工（重力式）	式	1		13,553,911		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保	m	134		2,631,224		
支保組立・組外(重力式) 海上 クレーン付台船35~40t吊	m	134	19,636	2,631,224	28号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-11、P3-6-15]
差筋 SD345 D16×1200L	kg	1,003		119,357		
差筋 SD345D16	k g	1,003	119	119,357	30号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-19-(4)]
型枠	m2	151		2,914,753		
鋼製型枠組立・組外(重力式) 海上 クレーン付台船35~40t吊	m2	151	19,303	2,914,753	31号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-12、P3-6-19]
伸縮目地 瀝青質系 t=10mm	m2	15		45,750		
伸縮目地 瀝青質系	m2	15	3,050	45,750	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
チップング	m2	53		307,347		
コンクリートはつり 3cm以下	m2	53	5,799	307,347	35号代価表	[R8赤本PⅡ-2-⑭-2]
コンクリート 18-8-25BBW/C≤65%	m3	124		7,535,480		
コンクリートミキサー船混合:コンクリート打設	m3	124	3,000	372,000	36号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
コンクリート混合 バッチ式 1.5m3 18-8-25BBW/C≤65%	m3	124	57,770	7,163,480	38号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
擁壁工	m	19.1		901,054		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
場所打擁壁工	式	1		901,054		
型枠	m2	27		290,304		
鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上 ラフレレンクレン16t吊	m2	27	10,752	290,304	40号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-12、P3-6-19]
伸縮目地 瀝青質系 t=10mm	m2	1		3,050		
伸縮目地 瀝青質系	m2	1	3,050	3,050	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
コンクリート 18-8-25BBW/C≦65%	m3	10		607,700		
コンクリートミキサ船混合:コンクリート打設	m3	10	3,000	30,000	36号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
コンクリート混合 バッチ式 1.5m3 18-8-25BBW/C≦65%	m3	10	57,770	577,700	38号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
付属工	式	1		26,335,479		
係船柱工	式	1		5,997,400		
係船柱 曲柱50kN型	基	25		5,997,400		
係船柱取付 海上施工 曲柱50kN型	基	25	239,896	5,997,400	41号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-7]
防舷材工 150H×1000L 漁港型テーパー付	式	1		15,726,459		
防舷材 150H×1000L 漁港型テーパー付	基	50		13,875,150		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材取付 埋込栓含む 海上施工 H=250mm未満	基	50	277,503	13,875,150	47号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-10]
梯子 150H×1800L コム製	基	3		1,851,309		
梯子取付 埋込栓含む 海上施工 150mm*1.8m埋込金具付	基	3	617,103	1,851,309	50号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-10]
車止・縁金物工	式	1		4,236,560		
車止 150H 樹脂製	m	56		2,046,240		
車止取付 100kg/本未満 高150mm*幅150mm(SS後付アンカー)	m	56	36,540	2,046,240	52号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-12]
車止 300H 樹脂製	m	8		653,120		
車止取付 100kg/本未満 高300*幅200mm金具SS400(後付)	m	8	81,640	653,120	54号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-12]
縁金物 100H×100B 樹脂製	m	126		1,537,200		
縁金物取付 100mm*100mm*2000mm(SS先付アンカー ビーン、合成樹脂、鋼製等の二次製品に適用	m	126	12,200	1,537,200	55号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-13]
付属設備工	式	1		375,060		
ガードレール Gr-B-2B メッキ品	m	19		375,060		
防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・メッキ品・Gr-B-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算	m	19	19,740	375,060	57号代価表	[R8赤本PVI-2-②-1]
裏込・裏埋工	式	1		6,789,460		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込工	式	1		6,789,460		
目地板 PVC t=5～6mm B=1000mm	m	3		49,620		
防砂目地板取付 陸上施工	m	3	16,540	49,620	58号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-9-7]
裏込材 栗石50～150mm	m3	320		6,739,840		
裏込材投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	320	21,062	6,739,840	60号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-9-23]
土工	式	1		2,430,824		
作業土工	式	1		2,430,824		
床掘り	m3	506		2,430,824		
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	506	491	248,446	61号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
土砂等運搬 標準 バックホウバケット容量0.8m3 9.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D	m3	506	2,313	1,170,378	8号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
残土等処分 珠洲建設業協同組合(珠洲市川浦町地内) 建設発生土埋立処分	m3	506	2,000	1,012,000	10号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4]
舗装工	式	1		17,987,931		
コンクリート舗装工	式	1		17,987,931		
下層路盤 RC-40、t=30cm	m2	660		2,221,560		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材敷均し転圧 モータグレート 2層 30cm	m2	660	3,366	2,221,560	63号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-9]
型枠	式	1		380,800		
鋼製型枠設置・撤去 標準 舗装用・軌条付・高20~25cm・長300cm・下面幅25	m	224	1,700	380,800	64号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-10]
コンクリート舗装 18-8-25BB W/C≦65% t=20cmm	m2	898		14,625,486		
簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-25BBW/C≦65%	m2	898	4,707	4,226,886	65号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-14]
コンクリート混合 パッチ式 1.5m3 18-8-25BBW/C≦65%	m3	180	57,770	10,398,600	38号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
伸縮目地 瀝青質系 t=10mm	m	520		317,200		
伸縮目地 瀝青質系	m2	104	3,050	317,200	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
鉄網 φ6-150×150	m2	877		442,885		
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	877	505	442,885	66号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-14]
構造物撤去工	式	1		6,223,105		
取壊し工	式	1		4,765,152		
舗装版破碎・処分 コンクリート舗装版 t=20cm	m2	419		1,358,714		
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	419	1,182	495,258	67号代価表	[R8赤本PIV-3-②-3]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	m3	84	5,684	477,456	68号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(無筋) 中間(破砕)	t	193	2,000	386,000		[R08.08] [04-1]
上部コンクリート取壊し・処分 無筋コンクリート 陸上	m3	109		2,334,470		
コンクリート撤去工 無筋構造物	m3	109	12,269	1,337,321	69号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好	m3	109	4,561	497,149	71号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(無筋) 中間(破砕)	t	250	2,000	500,000		[R08.08] [04-1]
埋戻コンクリート取壊し・処分 無筋コンクリート 水中	m3	32		1,071,968		
コンクリート海上取壊し バックホウ浚渫船鋼D2.0m3	m3	32	21,625	692,000	72号代価表	[R7漁港漁場関係工事未制定歩掛P34]
コンクリートガラ海上除去・運搬・揚土 バックホウ浚渫船鋼D2.0m3	m3	32	2,688	86,016	73号代価表	[R7漁港漁場関係工事未制定歩掛P34]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好	m3	32	4,561	145,952	71号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(無筋) 中間(破砕)	t	74	2,000	148,000		[R08.08] [04-1]
撤去工	式	1		1,457,953		
石材撤去(再利用) 500~1000kg/個未満	m3	48		370,320		
石材撤去 積込・運搬・排出 グラブ容量1.8m3 0.6km 500~1000Kg/個未満 10m未満	m3	48	7,715	370,320	25号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-7]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック撤去（再利用） 7.5t以下	個	6		115,068		
ブロック撤去（1スイング内）撤去・仮置 4.8t 海上 根固ブロック	個	6	19,178	115,068	74号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-11]
係船柱撤去・処分 100KN未満	基	10		233,432		
係船柱撤去 けん引力100kN未満	基	10	23,000	230,000	75号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-17]
殻運搬 <small>コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好</small>	m3	0.3	5,608	1,682	76号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
（株）クリーンファイア（能登町駒渡14字1-2） Co塊（有筋）中間（破碎）	t	0.7	2,500	1,750		[R08.08] [04-1]
防舷材撤去・処分 H=250mm未満	基	15		450,438		
防舷材撤去 H=250mm未満 ラフテレンクレーン	基	15	24,450	366,750	77号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-18]
現場発生品及び支給品運搬 <small>トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 55.5km以下</small>	t	0.8	29,610	23,688	79号代価表	[R8赤本P I -2-③-3]
（株）中部資源再開発（鳳珠郡能登町太田原x6-1） 廃プラスチック プラスチック製品 中間処理（積替保管）	t	0.8	75,000	60,000		[R08.08] [53-1]
梯子撤去・処分 H=250mm未満	基	1		34,911		
防舷材撤去 H=250mm未満 ラフテレンクレーン	基	1	24,450	24,450	77号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-18]
現場発生品及び支給品運搬 <small>トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 55.5km以下</small>	t	0.1	29,610	2,961	79号代価表	[R8赤本P I -2-③-3]
（株）中部資源再開発（鳳珠郡能登町太田原x6-1） 廃プラスチック プラスチック製品 中間処理（積替保管）	t	0.1	75,000	7,500		[R08.08] [53-1]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め撤去・処分 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	60		187,108		
車止撤去 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	60	2,900	174,000	80号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-19]
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好	m3	1	5,608	5,608	76号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
（株）クリーンファイア（能登町駒渡14字1-2） Co塊（有筋）中間（破碎）	t	3	2,500	7,500		[R08.08] [04-1]
大型土のう撤去	袋	20		22,180		
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	20	1,109	22,180	81号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑨-5]
土のう撤去	袋	103		44,496		
土のう積工 小口並べ 撤去	袋	103	432	44,496	82号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑨-3]
直接工事費	式	1		219,585,457		
間接工事費	式	1		99,825,829		
共通仮設費（計）	式	1		40,818,331		
共通仮設費（積上）	式	1		30,465,670		
回航・えい航費 狼煙漁港	式	1	30,465,670	30,465,670	1号内訳書	
共通仮設費（率）	式	1		9,332,381		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場環境改善費	式	1		1,020,280		
現場管理費	式	1		59,007,498		
うち法定福利費の事業主負担額	式	1		8,240,811		
工事原価	式	1		319,411,286		
一般管理費等	式	1		44,390,950		
契約保証	式	1		127,764		
一般管理費等計	式	1		44,518,714		
工事価格	式	1		363,930,000		
消費税等相当額	式	1		36,393,000		
請負金額計	式	1		400,323,000		
護岸（B-1）	m	115.9		66,629,471		
海上地盤改良工	式	1		5,798,488		
床掘工	式	1		5,798,488		
床掘り（再利用・処分）	m3	2,094		5,798,488		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 水中掘削	m3	1,927	506	975,062	107号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
掘削 土砂 水中掘削	m3	137	506	69,322	107号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害有り 捨石	m3	18	547	9,846	109号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害有り 被覆石	m3	12	547	6,564	111号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
土砂等運搬 標準 バックホウバケット容量0.8m3 0.3km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D	m3	1,375	556	764,500	113号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
土砂等運搬 標準 バックホウバケット容量0.8m3 22.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) I	m3	719	4,026	2,894,694	115号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
残土等処分 (有)さくら商事(能登町字神和住地内) 建設発生土埋立処分普通土※重機等	m3	719	1,500	1,078,500	117号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4]
基礎工	式	1		15,169,730		
基礎捨石工	式	1		15,169,730		
基礎捨石（流用材・新材） 捨石50～200kg内外	m3	596		6,900,212		
捨石（流用材） 最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満 クレーン賃料補正(標準)	m3	18	2,122	38,196	118号代価表	[R8赤本PⅢ-1-②-3]
捨石（新材） 最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満 クレーン賃料補正(標準)	m3	578	11,872	6,862,016	120号代価表	[R8赤本PⅢ-1-②-3]
捨石本均し ±5cm	m2	241		5,398,358		
捨石本均し（水中）±5cm 深10m未満 100～200kg	m2	233	22,710	5,291,430	121号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石本均し(陸上)±5cm 陸上施工 100~200kg 潮待ち部	m2	8	13,366	106,928	122号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
捨石荒均し ±30cm	m2	6		52,470		
捨石荒均し(水中)±30cm 深10m未満 ~200kg	m2	3	11,100	33,300	123号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
捨石荒均し(陸上)±30cm 陸上施工 ~200kg 潮待ち部	m2	3	6,390	19,170	124号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
捨石荒均し ±50cm	m2	334		2,818,690		
捨石荒均し(水中)±50cm 深10m未満 ~200kg	m2	333	8,448	2,813,184	125号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
捨石荒均し(陸上)±50cm 陸上施工 ~200kg 潮待ち部	m2	1	5,506	5,506	126号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-18、P3-3-20]
被覆・根固工	式	1		6,877,453		
被覆石工	式	1		6,869,477		
被覆石（新材） 200kg内外	m3	190		2,153,080		
被覆石（新材） 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	190	11,332	2,153,080	127号代価表	
被覆均し ±50cm	m2	473		4,573,003		
被覆均し(水中)±50cm 水深10m未満	m2	435	9,981	4,341,735	129号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-11、P3-5-12]
被覆均し(陸上)±50cm 陸上施工 200kg/個未満 潮待ち部	m2	38	6,086	231,268	130号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-11、P3-5-12]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石（流用材） 500kg内外	m3	12		18,984		
被覆石（流用材） 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	12	1,582	18,984	131号代価表	
被覆均し ±50cm	m2	15		124,410		
被覆均し（陸上）±50cm 陸上施工 200kg/個以上 潮待ち部	m2	15	8,294	124,410	133号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-11、P3-5-12]
根固ブロック工	式	1		7,976		
根固ブロック据付（流用材）	個	4		7,976		
根固ブロック据付（1スイング）据付 4.5t以下 陸上	個	4	1,994	7,976	134号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-32]
波返工	m	115.9		21,715,588		
波返コンクリート工	式	1		18,151,244		
差筋	k g	431		51,289		
差筋 SD345D16	k g	431	119	51,289	30号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-19-(4)]
鉄筋	k g	4,739		1,002,391		
鉄筋加工・組立（重力式） 陸上 SD345D13	kg	1,231	213	262,203	135号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-21]
鉄筋加工・組立（重力式） 陸上 SD345D16~25	kg	3,508	211	740,188	137号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-21]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	m2	35		376,320		
鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上 ラフテレンクレーン16t吊	m2	23	10,752	247,296	139号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-12、P3-6-19]
鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上 ラフテレンクレーン16t吊	m2	12	10,752	129,024	139号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-12、P3-6-19]
プレキャスト型枠	m2	587		9,341,691		
砂防 残存型枠工 残存型枠 85kg/枚以下0.8m2/枚以下 クレーン賃料補正(標準)	m2	396	5,493	2,175,228	140号代価表	[R8赤本PⅢ-3-②-16]
砂防 残存型枠工 残存化粧型枠 135kg/枚以下0.8m2/枚以下 クレーン賃料補正(標準)	m2	191	5,891	1,125,181	141号代価表	[R8赤本PⅢ-3-②-16]
残存型枠材料費	式	1	2,905,917	2,905,917	142号代価表	
残存化粧型枠材料費	式	1	3,135,365	3,135,365	143号代価表	
伸縮目地	m2	12		36,600		
伸縮目地 瀝青質系	m2	12	3,050	36,600	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
漏洩防止シート	m2	238		866,558		
漏えい防止シート敷設 合成繊維t≧0.47mm、繊維・加工費込み	m2	238	3,641	866,558	19号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-10]
止水板	m	20		96,080		
止水板 CF(塩ビ製)(230*9)	m	20	4,804	96,080	144号代価表	[R8赤本PⅡ-2-⑱-3]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリップバー	本	47		16,920		
スリップバー φ19×600L SS400 キャップ付	本	47	360	16,920	145号代価表	
水中コンクリート	m3	94		3,239,898		
陸上コンクリート打設 ポンプ車 無筋 30-15-40BBC $\geq$ 370kgW/C $\leq$ 50%	m3	94	34,467	3,239,898	146号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-26]
コンクリート	m3	97		3,123,497		
陸上コンクリート打設 ポンプ車 無筋 18-8-40BBW/C $\leq$ 65%	m3	97	32,201	3,123,497	148号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-26]
側壁工	式	1		499,237		
型枠	m2	16		172,032		
鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上 ラフテレンクレーン16t吊	m2	14	10,752	150,528	40号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-12、P3-6-19]
鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上 ラフテレンクレーン16t吊	m2	2	10,752	21,504	40号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-12、P3-6-19]
伸縮目地	m2	6		18,300		
伸縮目地 瀝青質系	m2	6	3,050	18,300	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
漏洩防止シート	m2	4		14,564		
漏えい防止シート敷設 合成繊維 $t\geq$ 0.47mm、繊維・加工費込み	m2	4	3,641	14,564	19号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-4.3-10]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	m3	2		68,934		
陸上コンクリート打設 ポンプ車 無筋 30-15-40BBC $\geq$ 370kgW/C $\leq$ 50%	m3	2	34,467	68,934	146号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-26]
コンクリート	m3	7		225,407		
陸上コンクリート打設 ポンプ車 無筋 18-8-40BBW/C $\leq$ 65%	m3	7	32,201	225,407	148号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-26]
足場工	式	1		3,065,107		
足場	式	1		3,065,107		
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	579	5,265	3,048,435	149号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑥-2]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	4	4,168	16,672	150号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑥-2]
排水構造物工	式	1		3,909,411		
側溝工	式	1		2,890,531		
プレキャスト側溝	m	138		1,834,571		
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.275m3/10m 基礎砕石有 再生クマシ	m	5	15,043	75,215	151号代価表	[R8赤本PVI-1-⑥-1]
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.77m3/10m 基礎砕石有 再生クマシ	m	16	25,281	404,496	152号代価表	[R8赤本PVI-1-⑥-1]
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*20	m	117	11,580	1,354,860	153号代価表	[R8赤本PVI-1-⑥-1]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋	枚	252		1,055,960		
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用300*0.5 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下	枚	4	11,555	46,220	154号代価表	[R8赤本PVI-1-⑥-2]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用500*0.5 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下	枚	13	19,555	254,215	155号代価表	[R8赤本PVI-1-⑥-2]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無	枚	235	3,215	755,525	156号代価表	[R8赤本PVI-1-⑥-2]
集水枡工	式	1		1,018,880		
プレキャスト集水枡、蓋	基	5		1,018,880		
プレキャスト集水枡 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	5	12,560	62,800	157号代価表	[R8赤本PⅡ-2-⑩-17]
プレキャスト集水枡材料費 600×600×600 (グレーチング 蓋・組立材料含む)	基	5	183,600	918,000	158号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	1	38,080	38,080	159号代価表	[R8赤本PⅡ-4-①-4]
裏込・裏埋工	式	1		2,707,881		
裏埋工	式	1		2,707,881		
吸出防止材	m2	473		1,439,339		
防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン 不織布厚さ5mm以上	m2	473	3,043	1,439,339	161号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-9-18]
裏埋材（流用材） 土砂	m3	1,058		1,268,542		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	m3	1,058	320	338,560	6号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
土砂等運搬 <small>標準 バックホブケット容量0.8m3 0.3km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) D</small>	m3	1,058	556	588,248	113号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	1,058	323	341,734	163号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
土工	式	1		343,252		
作業土工	式	1		343,252		
埋戻し(流用材)	m3	287		343,252		
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	m3	287	320	91,840	6号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
土砂等運搬 <small>標準 バックホブケット容量0.8m3 0.3km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) D</small>	m3	287	556	159,572	113号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	m3	287	320	91,840	6号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]投入費用
水叩工	式	1		4,994,192		
コンクリート舗装工	式	1		4,779,380		
下層路盤 RC-40	m2	280		1,775,200		
路盤材敷均し転圧 人力 標準 2層 30cm	m2	280	6,340	1,775,200	165号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-9]
コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≤65%、t=20cmm	m2	280		2,961,480		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C $\leq$ 65%	m2	280	10,261	2,873,080	166号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-13]
鋼製型枠設置・撤去 標準 舗装用・軌条付・高20~25cm・長300cm・下面幅25	m	52	1,700	88,400	64号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-10]
伸縮目地 瀝青質系 t=10mm	m	72		42,700		
伸縮目地 瀝青質系	m2	14	3,050	42,700	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
コンクリート舗装復旧工	式	1		214,812		
下層路盤 RC-40	m2	12		76,080		
路盤材敷均し転圧 人力 標準 2層 30cm	m2	12	6,340	76,080	165号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-9]
コンクリート舗装 18-8-40BB W/C $\leq$ 65%、t=20cmm	m2	12		126,532		
簡易機械舗設(2回仕上げ) 舗装厚20cm 18-8-40BBW/C $\leq$ 65%	m2	12	10,261	123,132	166号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-13]
鋼製型枠設置・撤去 標準 舗装用・軌条付・高20~25cm・長300cm・下面幅25	m	2	1,700	3,400	64号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-13-10]
伸縮目地 瀝青質系 t=10mm	m	22		12,200		
伸縮目地 瀝青質系	m2	4	3,050	12,200	33号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-24]
構造物撤去工	式	1		2,709,542		
取壊し工	式	1		2,204,918		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎・処分	m2	265		738,967		
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	265	1,182	313,230	67号代価表	[R8赤本PIV-3-②-3]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	m3	53	3,429	181,737	167号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(無筋) 中間(破碎)	t	122	2,000	244,000		[R08.08] [04-1]
波返しコンクリート取壊し・処分	m3	66		1,252,090		
コンクリート撤去工 無筋構造物	m3	66	12,269	809,754	168号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	66	2,096	138,336	169号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(無筋) 中間(破碎)	t	152	2,000	304,000		[R08.08] [04-1]
側溝取壊し・処分	m	117		213,861		
コンクリート撤去工 鉄筋構造物	m3	7	21,534	150,738	170号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	7	2,589	18,123	172号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(有筋) 中間(破碎)	t	18	2,500	45,000		[R08.08] [04-1]
撤去工	式	1		504,624		
根固ブロック撤去（再利用）	個	4		7,976		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブロック撤去(1スイング内) 撤去・仮置 4.5t以下 陸上 根固ブロック	個	4	1,994	7,976	173号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-11]
消波ブロック撤去	個	28		496,648		
ブロック撤去運搬 陸上連携方式 消波ブロック 撤去 1.012t	個	28	4,899	137,172	174号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-16]
コンクリート撤去工 鉄筋構造物	m3	12	21,534	258,408	170号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	12	2,589	31,068	172号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)クリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(有筋) 中間(破碎)	t	28	2,500	70,000		[R08.08] [04-1]
仮設工	式	1		2,403,934		
仮設道路・湧水対策工	式	1		2,403,934		
大型土のう製作・設置 耐候性 φ110×110cm短期1年	袋	39		307,320		
大型土のう工 流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	16	7,880	126,080	175号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑨-5]
大型土のう工 流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	23	7,880	181,240	175号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑨-5]
大型土のう移設 耐候性 φ110×110cm短期1年	袋	319		740,399		
大型土のう工 移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 クレーン賃料補正(標準)	袋	319	2,321	740,399	176号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑨-5]
大型土のう撤去 耐候性 φ110×110cm短期1年	袋	39		43,251		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	39	1,109	43,251	81号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑨-5]
防砂シート 不織布 t≧5mm	m2	32		97,376		
防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン 不織布厚さ5mm以上	m2	32	3,043	97,376	161号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-9-18]
防砂シート移設 不織布 t≧5mm	m2	132		183,744		
防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン 不織布厚さ5mm以上	m2	132	1,392	183,744	177号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-9-18]
防砂シート移設 不織布 t≧5mm	m2	32		22,272		
防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン 撤去 不織布厚さ5mm以上	m2	32	696	22,272	178号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-9-18]
敷鉄板	m2	696		953,370		
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	696	445	309,720	179号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑮-1]
鋼板賃料 22*1524*6096 供用87日	枚	75	8,582	643,650	180号代価表	[R8赤本PⅡ-5-⑮-1]
床掘り	m3	174		56,202		
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	174	323	56,202	181号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-12-4 復興補正]
人工リーフ	m	126.5		178,693,686		
本体工（捨石式）	式	1		126,707,736		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体捨石工	式	1		126,707,736		
本体捨石 50～200kg内外	m3	1,674		27,249,372		
基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	1,674	16,278	27,249,372	183号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-13]
捨石荒均し(海岸) ±30cm	m2	2,412		18,087,588		
捨石荒均し(海岸) 均し精度±30cm	m2	2,412	7,499	18,087,588	184号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-21]
本体捨石 捨石1t内外	m3	1,740		29,005,800		
基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	1,740	16,670	29,005,800	185号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-13]
捨石荒均し(海岸) ±50cm	m2	1,569		8,822,487		
捨石荒均し(海岸) 均し精度±50cm	m2	1,569	5,623	8,822,487	186号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-21]
本体捨石 捨石500kg内外	m3	1,948		31,964,732		
基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	1,948	16,409	31,964,732	187号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-13]
捨石荒均し(海岸) ±50cm	m2	2,059		11,577,757		
捨石荒均し(海岸) 均し精度±50cm	m2	2,059	5,623	11,577,757	186号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-21]
被覆・根固工	式	1		26,939,180		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆ブロック工	式	1		1,558,360		
被覆ブロック製作 サ-フブロック3t型	個	20		1,558,360		
異形ブロック製作 実質量2.5t超え5.5t以下 生コンクリート小型車割増無	個	20	77,918	1,558,360	188号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-8-6]
被覆ブロック据付	個	20		500,980		
消波ブロック工(海岸) 3.002t/個 L=1km 水中	個	20	25,049	500,980	191号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-19]
被覆ブロック据付（流用材）	個	816		24,879,840		
被覆ブロック運搬据付 海上一連方式 据付 3.002t	個	816	30,490	24,879,840	192号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-17]
構造物撤去工	式	1		25,046,770		
撤去工	式	1		25,046,770		
被覆ブロック撤去（再利用）	個	816		24,879,840		
ブロック撤去運搬 海上一連方式 被覆ブロック 仮置 3.002t	個	816	30,490	24,879,840	193号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-14]
被覆ブロック撤去・処分	個	3		166,930		
ブロック撤去運搬 海上一連方式 被覆ブロック 仮置 3.002t	個	3	30,490	91,470	194号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-14]
コンクリート撤去工 無筋構造物	m3	4	12,269	49,076	195号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好</small>	m3	4	2,096	8,384	169号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-17-3]
(株)グリーンファイア(能登町駒渡14字1-2) Co塊(無筋) 中間(破砕)	t	9	2,000	18,000		[R08.08] [04-1]
2号リーフ	m	150		41,866,649		
本体工（捨石式）	式	1		4,566,740		
本体捨石工	式	1		4,566,740		
本体捨石 捨石50～200kg内外	m3	144		2,430,000		
基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	144	16,875	2,430,000	196号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-13]
捨石荒均し（海岸） ±50cm	m2	380		2,136,740		
捨石荒均し(海岸) 均し精度±50cm	m2	380	5,623	2,136,740	186号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-3-21]
被覆・根固工	式	1		37,299,909		
被覆石工	式	1		37,299,909		
被覆石 被覆石1t内外	m3	1,234		20,659,628		
被覆石投入(瀬取り投入) NET数量. 水深10m未満 自積方式	m3	1,234	16,742	20,659,628	197号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-7]
被覆石均し（海岸） ±50cm	m2	2,219		16,640,281		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆均し（海岸） 均し精度±50cm	m2	2,219	7,499	16,640,281	198号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-5-13]
直接工事費	式	1		287,189,806		
間接工事費	式	1		103,475,659		
共通仮設費(計)	式	1		34,981,945		
共通仮設費(積上)	式	1		6,070,906		
回航・えい航費 鵜飼漁港	式	1	2,399,086	2,399,086	2号内訳書	
運搬費 鵜飼漁港	式	1	3,671,820	3,671,820	3号内訳書	
共通仮設費(率)	式	1		27,455,345		
現場環境改善費	式	1		1,455,694		
現場管理費	式	1		68,493,714		
うち法定福利費の事業主負担額	式	1		13,243,559		
工事原価	式	1		390,665,465		
一般管理費等	式	1		54,298,269		
契約保証	式	1		156,266		

本工事費内訳書

令和8年度狼煙漁港（狼煙地区）及び鵜飼漁港海岸災害復旧工事

[illegible]

1号内訳書

[illegible]

2号内訳書

[illegible]

運搬費
鵜飼漁港

内訳書

3号内訳書

[illegible]

バックホ浚渫
鋼D1.0m3 岩盤 軟質

代価表

1号代価表

54 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ浚渫船運転 就10h ランク1 鋼D1.0m3 運8h	日	1	542,711	542,711	1号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D200PS型 運2h	日	1	125,409	125,409	2号単価表	
雑材料	%	0.5		3,340	雑材料	
計				671,460		
1 m3 当り				12,434		
試行的取組(能力補正型及び能力現行型)：現行基準 浚渫船規格：鋼D 1.0m3						
浚渫能力：岩盤・軟質；浚渫船規格:鋼D 1.0m3 土厚区分能力係数：悪い；能力係数 E1						
海象条件区分能力係数：普通；能力係数 E2 バックホ浚渫船1日当り運転時間(標準:8h)：T6=8 h/日						
バックホ浚渫船の一時退避：補正しない(一時退避なし) バックホ浚渫船運転：バックホ浚渫船運転 就10h ランク1；鋼D1.0m3 運8h						
引船計上区分：計上する；所要隻数 引船規格：鋼D200PS型(147kW)；引力(PS)						
引船運転：引船運転 就8h ランク1；鋼D200PS型 運2h						

2号代価表

[illegible]

2号代価表

1 式当り

代価表

3号代価表

54 m3当り

土運船運搬 鋼100m3積 鋼D1.0m3
0.6km 岩盤(軟質)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)運転 就10h ランク1 密閉式 鋼100m3積	日	2	121,435	242,870	4号単価表	
引船運転 就10h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	160,043	160,043	5号単価表	
雑材料	%	0.5		2,014	雑材料	
計				404,927		
1 m3 当り				7,498		
試行的取組(能力現行型)：現行基準 バックホ浚渫船：鋼D 1.0m3						
土運船の規格：鋼 100m3積 作業能力算定方法の選択：計算算出						
土質区分の選択：岩盤(軟質) 土厚区分 岩盤(軟質)：悪い；能力係数E1						
海象条件区分能力係数：普通；能力係数 E2 往復平均えい航距離：d=0.6km						
バックホ浚渫船1日当り運転時間(標準:8h)：T5=8h/日 バックホ浚渫船の一時退避区分：補正しない(一時退避なし)						
土運船 運転：土運船(曳航)運転 就10h ランク1；密閉式 鋼100m3積 引船 運転：引船運転 就10h ランク1；鋼D300PS型 運2h						

4号代価表

1 式当り

[illegible]

5号代価表

[illegible]

54 m³当り

[illegible]

6号代価表

6号代価表

0.800 m³当り

[illegible]

積込(ルース)
土砂 土量50,000m3未満

代価表
(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バケット容量0.8 m3	40.95	23,700	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	21,500	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		39.50				
R1	運転手(特殊)	39.50	29,700	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
Z		19.55				
Z1	軽油	19.55	145	軽油 ハートル給油	148	[R08.08] 建設物価R07.04.P788：東京23区、積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 249.36 $\times \{ (\frac{40.95}{100} \times \frac{23,700}{21,500}) \times \frac{40.95}{40.95}$ $+ (\frac{39.5}{100} \times \frac{29,700}{30,500}) \times \frac{39.5}{39.5}$ $+ (\frac{19.55}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{19.55}{19.55}$ $+ \frac{100 - 40.95 - 39.5 - 19.55}{100} \} = 256.237057548979 = 256.3 (\text{円/m3})$						
土質：	土砂					
作業内容：	土量50,000m3未満					

(7号代価表)

1 m3当り

[illegible]

8号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m³ 9.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

0.800 m³当り

[illegible]

9号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m3 9.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42. 89				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	42. 89	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		41. 78				
R1	運転手(一般)	41. 78	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		15. 33				
Z1	軽油	15. 33	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1, 641. 1</p> $\times \{ (\frac{42. 89}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{42. 89}{42. 89}$ $+ (\frac{41. 78}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{41. 78}{41. 78}$ $+ (\frac{15. 33}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{15. 33}{15. 33}$ $+ \frac{100 - 42. 89 - 41. 78 - 15. 33}{100} \} = 1, 850. 10523543209 = 1, 851 (\text{円}/\text{m}^3)$						
<p>土砂等発生現場 : 標準 積込機種・規格 : バックホウ バケット容量0. 8m3</p>						

9号代価表

標準 バックホケット容量0.8m³ 9.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

1 m³当り

[illegible]

10号代価表

1 m³当り

[illegible]

代価表

11号代価表

1,000 m3当り

基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町） 200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	1,300	9,000	11,700,000		[R08.04] [Z972010150]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45～50t吊 運4h	日	4.81	471,953	2,270,093	9号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.81	216,822	1,042,913	10号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3～5t吊8.6GT 運6h	日	7.22	246,313	1,778,379	11号単価表	
雑材料	%	0.5		83,956	雑材料	
計				16,875,341		
1 m3 当り				16,875		
資材計上区分：材料費+施工費						
割石：捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町）； 200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）						
条件選択：普通地盤、床掘地盤置換地盤、盛砂地盤； 割増率(%)						
潜水士船1日当り標準投入指示量:900m3； q=900m3						
水深区分能力補正係数：水深10m未満； 水深区分,能力係数						
潜水士船の作業区分：単独潜水						
施工規模区分能力補正係数：1000m3未満； 能力係数						
投入区分：自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法：直接入力(標準)						
全体数量に対する投入指示対象数量の割合：δ a=1						

11号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

捨石本均し(水中)±5cm
深10m未満 100~200kg

代価表

12号代価表

10.900 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
雑材料	%	0.5		1,231	雑材料	
計				247,544		
1 m2 当り				22,710		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：本均し；条件選択						
潜水土船1時間当り標準均し能力：潜水土船1時間当り標準均し能力(m2/hr)；均し精度:本均し:±5cm 施工規模区分能力補正係数：800m2未満；能力補正係数						
平均捨石質量：100~200kg/個未満；割石質量区分能力係数 目潰石の計上：計上しない						
透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数 潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部以外；能力補正係数						
水深区分能力補正係数：深10m未満；能力補正係数 港湾安全対策工事区分：標準工事						
潜水土船 運転：潜水土船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h クレーン類計上区分：計上しない						

捨石荒均し(水中)±50cm
深10m未満 ~200kg

代価表

13号代価表

29.300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
雑材料	%	0.5		1,231	雑材料	
計				247,544		
1 m2 当り				8,448		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：荒均し；条件選択						
潜水土船1時間当り標準均し能力：潜水土船1時間当り標準均し能力(m2/hr)；均し精度:荒均し:±50cm 施工規模区分能力補正係数：800m2未満；能力補正係数						
割石質量区分能力補正係数：200kg/個未満；能力補正係数 透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数						
潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部以外；能力補正係数 水深区分能力補正係数：深10m未満；能力補正係数						
港湾安全対策工事区分：標準工事 潜水土船 運転：潜水土船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h						
クレーン類計上区分：計上しない						

岩盤基面整正
既設構造物等を基地として作業できる場合 軟質・中質

代価表

14号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
さく岩機 ピックハンマ各種	日	1.8	223	401	12号単価表	
空気圧縮機 陸上 5.0m3/min	日	1.8	8,543	15,377	13号単価表	[R8港湾・P単-41]
潜水士	人	2.4	52,500	126,000		[R8.3]
潜水連絡員	人	2.4	35,200	84,480		[R8.3]
潜水送気員	人	2.4	33,800	81,120		[R8.3]
雑材料	%	3.5		10,758	諸雑費	既設構造物等を基地として作業できる場合
計				318,136		
1 m2 当り				31,813		
施工区分：既設構造物等を基地として作業できる場合 施工歩掛：軟質・中質						
さく岩機：さく岩機；ピックハンマ各種 空気圧縮機：空気圧縮機；陸上 5.0m3/min						

鋼製型枠組立組外
海上施工

代価表

15号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホプレート付 日極	台/日	1.4	47,600	66,640		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運6h	日	1.9	457,117	868,522	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20](設置・撤去用)
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運4h	日	1.9	159,503	303,055	15号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	2.2	246,313	541,888	11号単価表	
土木一般世話役	人	5.2	33,500	174,200		[R8.3]
型わく工	人	9.1	31,700	288,470		[R8.3]
特殊作業員	人	4.4	31,600	139,040		[R8.3]
普通作業員	人	17	27,000	459,000		[R8.3]
プラットフォーム(賃貸) 3015 300×1500mm	枚/日	100	168.08	16,808		[建設物価R08.08.P824：全国(北海道・沖縄除く) 鋼製型枠賃料
消耗品費	%	15		159,106	諸雑費	型枠用金具、組立支保材、剥離材等
雑材料	%	0.5		15,083	雑材料	
計				3,031,812		
1 m2 当り				30,318		

鋼製型枠組立組外
海上施工

代価表

15号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工場所の選択：海上施工；組立・解体用クレーン：日,日,日,日,日,日 型枠全面積：A=63m2						
サイクル数：S=5回 搬入型枠面積算定区分：全面積より算出(型枠全面積/サイクル数)						
搬入・搬出日数：H=2日 クレーンの機種選択(組立・解体用)：ラフテレンクレーン						
(ラフテレンクレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり ラフテレンクレーン規格(長期割引あり)：油圧伸縮ジブ型 16t吊						
(ラフテレンクレーン)賃料深夜割増の適用：深夜割増なし 施工方式の選択：クレーン付台船方式						
クレーン付台船と引船の組合せの選択：鋼D35～40t吊:300PS型(221kW)；クレーン付台船吊力(t),引船馬力(PS) クレーン付台船運転：クレーン付台船運転 就8h ランク1；35～40t吊 運6h						
引船運転：引船運転 就8h ランク1；鋼D300PS型 運4h 潜水士船運転：潜水士船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3～5t吊8.6GT 運6h						
型枠賃料：鋼製型枠賃料；3015300*1500mm						
*** 鋼製型枠賃料 *** 搬入型枠面積：a=12.6m2						
型枠供用日数：d1=54日 型枠全面積：A=63m2						
賃料、基本料の計上方法：単価選択 鋼製型枠：フラットフォーム(賃貸)；3015 300×1500mm						
鋼製型枠基本料：フラットフォーム(賃貸)基本料；3015 300×1500mm 型枠1枚当り面積：ar=0.45m2						

16号代価表

1 式当り

[illegible]

代価表

17号代価表

100 m2当り

残置型枠設置(腹付工)(水中部)
海上施工 無筋構造物 潜水士船を使用する

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運6h	日	2.4	457,117	1,097,080	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	2.4	144,731	347,354	16号単価表	
潜水士船(残置型枠設置)運転 就8h ランク1 D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT 運6h	日	3.6	289,743	1,043,074	17号単価表	
さく岩機 ハットマン15kg級	日	2.5	1,206	3,015	18号単価表	
空気圧縮機 海上 3.5~3.7m3/min	日	1.2	5,744	6,892	19号単価表	
土木一般世話役	人	2.4	33,500	80,400		[R8.3]
普通作業員	人	6	27,000	162,000		[R8.3]
雑材料	%	172		416,928	諸雑費	セパレータに関する資機材等
計				3,156,743		
1 m2 当り				31,567		
施工場所：海上施工 既設構造物の種類：無筋構造物 潜水士船有無：潜水士船を使用する 主作業船の選択：クレーン付台船						

17号代価表

100 m²当り

[illegible]

18号代価表

7 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運6h	日	1	457, 117	457, 117	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	144, 731	144, 731	20号単価表	
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型 (235kW) 3~5t吊8. 6GT 運6h	日	0. 8	246, 313	197, 050	11号単価表	
とび工	人	1	32, 900	32, 900		[R8. 3]
普通作業員	人	3	27, 000	81, 000		[R8. 3]
雑材料	%	0. 5		4, 563	雑材料	
計				917, 361		
1 個 当り				131, 051		
ブロックの種類選択(本体工)： 本体方塊 ； 能力係数(E2), 積載係数 ブロック質量の適用方法： ブロック質量区分(〇〇t超え〇〇t以下)を選択						
ブロック質量の選択： 4. 5t以下 作業種類能力係数(本体工)： 据付 ； 能力係数(E1)						
1隻当り積載個数： n1'=87個 往復平均船舶曳航距離： d1=0. 6km						
作業機械の変更： 変更する 労務編成： 玉掛・玉外片方水中:玉掛玉外のどちらか 水中の場合 ； とび工:人, 人, 日						

18号代価表

7 個当り

[illegible]

代価表

19号代価表

100 m2当り

漏えい防止シート敷設
合成繊維t≧0.47mm、繊維・加工費込み

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帆布 [港湾用] 合成繊維t≧0.47mm、繊維・加工費込み	m2	130	1,570	204,100		[R08.04] [Z9IG072500 Z302020010]
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	0.5	246,313	123,156	11号単価表	
普通作業員	人	1.3	27,000	35,100		[R8.3]
雑材料	%	0.5		1,811	雑材料	
計				364,167		
1 m2 当り				3,641		
シートの選択：帆布 [港湾用]；合成繊維t≧0.47mm、繊維・加工費込み 潜水士船運転：潜水士船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h						

かき落とし工

1 m2当り

[illegible]

代価表

21号代価表

10 m3当り

水中コンクリート打設(ポンプ車)
50m3以上100m3未満 30-15-25BB C≧370kg W/C≦50%

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	0.1	246,313	24,631	11号単価表	
土木一般世話役	人	0.1	33,500	3,350		[R8.3]
特殊作業員	人	0.2	31,600	6,320		[R8.3]
普通作業員	人	0.4	27,000	10,800		[R8.3]
雑材料	%	0.5		225	雑材料	
計				45,326		
1 m3 当り				4,532		
コンクリートポンプ車打設：設計日当打設量50m3以上100m3未満；水中コンクリート:m3,日,日,人,人,人,m3 水中コンクリート：生コンクリート；30-15-40BB C≧370kg W/C≦50%						
生コンクリート小型車割増額の計上：計上しない 生コンクリート冬期加熱費計上区分(標準=なし)：計上しない						
コンクリートポンプ車運転：コンクリートポンプ車標準運転時間；トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h 潜水士船運転：潜水士船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h						

コンクリート混合
バッチ式 1.5m3 30-15-25BB C≧370kg W/C≦50%

代価表

22号代価表

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント(高炉B) バラ	k g	400,982	17	6,816,694		[R08.04]
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	m3	545.8	9,500	5,185,100		[R08.04] [Z002104002]
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m3	663.7	9,500	6,305,150		[R08.04] [Z002102002]
水	t	174.7	365	63,765		[珠州市上下水道料金表 船舶用]
AE減水剤(標準型) シーカボソリス15SR C×0.6~1.5	k g	2,756	280	771,680		[積算資料R08.08.P200：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
コンクリートミキサー船運転 就8h ランク1 バッチ式 鋼DE1.50m3 運2h	日	15.76	1,559,328	24,575,009	21号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D1000PS型 運2h	日	15.76	319,092	5,028,889	22号単価表	
揚錨船運転 就8h ランク1 鋼D10t吊 運4h	日	15.76	498,342	7,853,869	23号単価表	
雑材料	%	0.5		283,000	雑材料	
材料接岸積込 バッチ式 鋼DE1.5m3 NET数量.	m3	1,000	2,279	2,279,000	23号代価表	
計				59,162,156		
1 m3 当り				59,162		

代価表

22号代価表

1,000 m3当り

コンクリート混合
バッチ式 1.5m3 30-15-25BB C≧370kg W/C≦50%

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートミキサー船1日当り平均混合量の決定方法：直接入力 1日当り平均混合量(割増し含む)：qe1=0m3,wc=1.04,QE1=66m3						
コンクリートミキサー船の選択：バッチ式:1.5m3；：混合能力q(m3/h),Coミキサー船規格,引船馬力,揚錨船吊力 往復平均えい航距離：d=0.6km						
資材計上区分：材料費+施工費 コンクリート配合比を入力する単位：セメント「kg」、砂「kg」、砂利(碎石)「kg」、水「kg」で配合比を入力する						
コンクリート1m3当りのセメント設計数量：S1r=378kg コンクリート1m3当りの砂設計数量：S2rkg=730 k g						
砂の単位容積質量(参考値:1.74t)：S2sg=1.53t/m3 コンクリート1m3当りの砂利(碎石)設計数量：S3rkg=1015 k g						
砂利(碎石)の単位容積質量：参考値を適用:切込砂利；単位容積質量(t/m3) コンクリート1m3当りの水使用数量：S4r=168 k g						
セメント：セメント(高炉B)；バウ セメント材料費の単位：「kg」単位のセメント材料						
砂材料費の計上区分：計上する 砂：コンクリート用骨材 砂；洗い 細目						
砂利(碎石)材料費の計上区分：計上する 砂利：コンクリート用骨材；砂利25mm(洗い)						
水材料費計上区分：計上する 水：水；						
混和剤材料費計上区分：計上する 混和剤：AE減水剤(標準型)；シカボゾリス15S C×0.6~1.5						
混和剤材料費の単位：「kg」単位の混和剤 コンクリート1m3当りの混和剤の使用量：S5r=2.65kg						
コンクリートミキサー船運転：コンクリートミキサー船運転 就8h ランク1；バッチ式 鋼DE1.50m3 運2h 引船運転：引船運転 就8h ランク1；鋼D1000PS型 運2h						
揚錨船運転：揚錨船運転 就8h ランク1；鋼D10t吊 運4h 材料接岸積込工の計上区分：計上する；数量(m3)						

22号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

材料接岸積込
バッチ式 鋼DE1.5m3 NET数量.

代価表

23号代価表

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル 標準運転時間 平積1.0m3	日	2.02	104,657	211,407	24号単価表	
ホイールローダ（排対3次）標準運転時間 普通型・バケット山積容量3.2~3.4m3	日	2.02	90,694	183,201	25号単価表	
普通作業員	人	2.02	27,000	54,540		[R8.3]
コンクリートミキサー船供用 バッチ式 鋼DE1.50m3	日	2.02	900,300	1,818,606	26号単価表	
雑材料	%	0.5		11,338	雑材料	
計				2,279,092		
1 m3 当り				2,279		
コンクリート1m3当りの砂設計数量：S2rkg=730kg コンクリート1m3当りの砂利(碎石)設計数量：S3rkg=1015kg 砂の単位容積質量(参考値:1.74t/m3)：S2sg=1.53t/m3 クラムシェル：クラムシェル 標準運転時間；平積1.0m3 (ホイールローダ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第3次基準値) ホイールローダ：ホイールローダ（排対3次）標準運転時間；普通型・バケット山積容量3.2~3.4m3 コンクリートミキサー船 供用：コンクリートミキサー船供用；バッチ式 鋼DE1.50m3						

コンクリートミキサー船拘束
バッチ式 1.5m3

代価表

24号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートミキサー船供用 バッチ式 鋼DE1.50m3	日	7	900,300	6,302,100	26号単価表	
引船供用 鋼D1000PS型	日	7	193,300	1,353,100	27号単価表	
揚錨船供用 D10t吊	日	7	277,300	1,941,100	28号単価表	
計				9,596,300		
1 式 当 り				9,596,300		
1日当り平均混合量の選択：直接入力 作業船の組合せ：バッチ式:1.5m3；混合能力:q(m3/h),コンクリートミキサー船 規格,引船馬力,揚錨船 吊力						
1日当り平均混合量:0～270m3：QE1=66m3 往復平均えい航距離:d：d=0.6km						
着工前(キャブレション等)の拘束日数：D1=1日 その他拘束日数の算出方法選択：直接入力						
その他拘束日数：D21=0日 コンクリートミキサー船供用：コンクリートミキサー船供用；バッチ式 鋼DE1.50m3						
引船供用：引船供用；鋼D1000PS型 揚錨船供用：揚錨船供用；D10t吊						

石材撤去 積込・運搬・排出 クラフ容量1.8m3
0.6km 500~1000Kg/個未満 10m未満

代価表

25号代価表

172 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガット船運転 就10h ランク1 1.8m3・400m3積 運8h航4h	日	1	1,320,518	1,320,518	29号単価表	
雑材料	%	0.5		6,602	雑材料	
計				1,327,120		
1 m3 当り				7,715		
試行的取組(能力補正型及び能力現行型)：現行基準 施工区分：積込・運搬・排出；作業区分：積込, 排出, 運搬						
条件選択：ガット船規格 1.8m3 1時間当り標準作業量：500~1000Kg/個未満；ガット船規格：1.8m3:q0, q0'						
施工区域区分能力係数(積込)：普通；能力係数 海象条件区分能力係数(積込)：普通；能力係数						
積込水深区分：10m未満 施工区域区分能力係数(排出)：普通；能力係数 海象条件区分能力係数(排出)：普通；能力係数						
往復平均航行距離：d=0.6km						
往復平均航行距離の選択：実航行距離 ガット船運転：ガット船運転 就10h ランク1；1.8m3・400m3積 運8h航4h						

被覆均し(水中)±50cm
水深10m未満

代価表

26号代価表

22. 200 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
雑材料	%	0.5		1,231	雑材料	
計				247,544		
1 m2 当り				11,150		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：±50cm						
潜水士船1日当り標準均し能力：ai(m2/hr)；被覆均し：±50cm 割石質量区分能力補正係数(水中)：1000kg/個以上；能力補正係数						
透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数 施工規模区分能力補正係数(水中)：800m2未満；能力補正係数						
潮待ち区分能力補正係数(水中)：潮待ち部以外；能力補正係数 水深区分能力補正係数：10m未満；能力補正係数						
使用機械の選択：潜水士船のみ 潜水士船：潜水士船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h						

根固ブロック据付(1スイング) 据付
4.8t 海上

代価表

27号代価表

49 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運6h	日	1	457,117	457,117	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	144,731	144,731	20号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
とび工	人	1	32,900	32,900		[R8.3]
普通作業員	人	2	27,000	54,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		4,675	雑材料	
計				939,736		
1 個 当り				19,178		
作業種類能力係数(根固ブロック)：据付；能力係数(E1) ブロックの種類選択(根固ブロック)：根固ブロック；能力係数(E2)						
ブロック質量の適用方法：ブロック質量(t)を直接入力 1個当りブロックの質量：KJ=4.8t						
施工区分の選択：海上施工；施工区分能力係数 ウインチ移動：なし；能力係数						
作業機械の変更：変更する 労務編成：玉掛・玉外片方水中:玉掛・玉外のどちらか水中の場合；潜水士船:日,人,人,,						

27号代価表

49 個当たり

[illegible]

代価表

28号代価表

100 m当り

支保組立・組外(重力式) 海上
クレーン付台船35~40t吊

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部工支保工 重力式	m	100	7,600	760,000	29号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	2	144,731	289,462	20号単価表	
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運6h	日	2	457,117	914,234	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
計				1,963,696		
1 m 当り				19,636		
上部形式の選択：重力式 支保組立組外：海上；支保組立組外:m, 日, 日						
重力式支保工：上部工支保工；重力式 コンクリート運搬方式選択：標準						
主作業船の選択：クレーン付台船 クレーン付台船+引船の組合せ選択：35~40t吊:鋼D300PS型；クレーン付台船吊力(t), 引船(PS)						
クレーン付台船運転：クレーン付台船運転 就8h ランク1；35~40t吊 運6h 引船運転：引船運転 就8h ランク1；鋼D300PS型 運2h						

29号代価表

[illegible]

100 m 当り

[R08.04]
[Q932010000 Q300302010]

差筋
SD345D16

代価表

30号代価表

1,000 kg 当り

[illegible]

鋼製型枠組立・組外(重力式) 海上
クレーン付台船35～40t吊

代価表

31号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠工 上部工・重力式(鋼製型枠)	m2	100	9,800	980,000	32号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	47,600	47,600		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35～40t吊 運6h	日	1.5	457,117	685,675	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1.5	144,731	217,096	20号単価表	
計				1,930,371		
1 m2 当り				19,303		
上部形式の選択：重力式 型枠工市場単価：型枠工；上部工・重力式(鋼製型枠) 4週8休以上 鋼製型枠組立組外：海上；型枠組立組外:m2, 日, 日, 日 クレーン機種選択：ラフテレンクレーン ラフテレンクレーン規格：油圧伸縮ジブ型 16t吊 (クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準 作業船の選択：クレーン付台船 クレーン付台船+引船の組合せ：35～40t吊:鋼D300PS型；クレーン付台船吊能力(t), 引船(PS) クレーン付台船運転：クレーン付台船運転 就8h ランク1；35～40t吊 運6h 引船運転：引船運転 就8h ランク1；鋼D300PS型 運2h						

32号代価表

100 m²当り

[illegible]

33号代価表

[illegible]

100 m2当り

34号代価表

1 m2当り

[illegible]

コンクリートはつり
3cm以下

代価表
(35号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 37				
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 5m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音・超低騒音型	1. 33	1, 990	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min	1, 590	[建設物価R08. 08. P805 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P805 : 関東地区, 積算
R		95. 32				
R1	特殊作業員	37. 94	31, 600	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	32. 05	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	22. 56	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		3. 31				
Z1	軽油	3. 22	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
<div>■施工パッケージ 計算根拠式</div> <div>P' 積算地区補正単価 = 5,600.8</div> <div>$\times \{ (\frac{1.33}{100} \times \frac{1,990}{1,590}) \times \frac{1.37}{1.33}$$+ (\frac{37.94}{100} \times \frac{31,600}{29,900} + \frac{32.05}{100} \times \frac{27,000}{26,800} + \frac{22.56}{100} \times \frac{33,500}{32,400}) \times \frac{95.32}{(37.94 + 32.05 + 22.56)}$$+ (\frac{3.22}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{3.31}{3.22}$$+ \frac{100 - 1.37 - 95.32 - 3.31}{100} \} = 5,798.75652583558 = 5,799(\text{円/m2})$</div>						

(35号代価表)

[illegible]

1 m2当り

コンクリートミキサー船混合：コンクリート打設

1,000 m³当り

[illegible]

37号代価表

100 m³当り

[illegible]

コンクリート混合
バッチ式 1.5m3 18-8-25BBW/C≦65%

代価表

38号代価表

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント(高炉B) バラ	k g	276,869	17	4,706,773		[R08.04]
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	m3	610.1	9,500	5,795,950		[R08.04] [Z002104002]
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m3	684.6	9,500	6,503,700		[R08.04] [Z002102002]
水	t	167.4	365	61,101		[珠州市上下水道料金表 船舶用]
AE減水剤(標準型) シーホップリス15SR C×0.6~1.5	k g	1,903	280	532,840		[積算資料R08.08.P200：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
コンクリートミキサー船運転 就8h ランク1 バッチ式 鋼DE1.50m3 運2h	日	15.76	1,559,328	24,575,009	21号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D1000PS型 運2h	日	15.76	319,092	5,028,889	22号単価表	
揚錨船運転 就8h ランク1 鋼D10t吊 運4h	日	15.76	498,342	7,853,869	23号単価表	
雑材料	%	0.5		275,290	雑材料	
材料接岸積込 バッチ式 鋼DE1.5m3 NET数量.	m3	1,000	2,437	2,437,000	39号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-6-33]
計				57,770,421		
1 m3 当り				57,770		

代価表

38号代価表

1,000 m3当り

コンクリート混合
バッチ式 1.5m3 18-8-25BBW/C≤65%

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートミキサー船1日当り平均混合量の決定方法：直接入力 1日当り平均混合量(割増し含む)：qe1=0m3,wc=1.04,QE1=66,m3						
コンクリートミキサー船の選択：バッチ式:1.5m3；：混合能力q(m3/h),Coミキサー船規格,引船馬力,揚錨船吊力 往復平均えい航距離：d=0.6km						
資材計上区分：材料費+施工費 コンクリート配合比を入力する単位：セメント「kg」、砂「kg」、砂利(碎石)「kg」、水「kg」で配合比を入力する						
コンクリート1m3当りのセメント設計数量：S1r=261kg コンクリート1m3当りの砂設計数量：S2rkg=816k g						
砂の単位容積質量(参考値:1.74t)：S2sg=1.53t/m3 コンクリート1m3当りの砂利(碎石)設計数量：S3rkg=1047k g						
砂利(碎石)の単位容積質量：次質問で直接入力：；単位容積質量(t/m3) 砂利(碎石)の単位容積質量：S3sg=1.67t/m3						
コンクリート1m3当りの水使用数量：S4r=161k g セメント：セメント(高炉B)；バラ						
セメント材料費の単位：「kg」単位のセメント材料 砂材料費の計上区分：計上する						
砂：コンクリート用骨材 砂；洗い 細目 砂利(碎石)材料費の計上区分：計上する						
砂利：コンクリート用骨材；砂利25mm(洗い) 水材料費計上区分：計上する						
水：水； 混和剤材料費計上区分：計上する						
混和剤：AE減水剤(標準型)；シーガロゾリス15S C×0.6~1.5 混和剤材料費の単位：「kg」単位の混和剤						
コンクリート1m3当りの混和剤の使用量：S5r=1.83kg コンクリートミキサー船運転：コンクリートミキサー船運転 就8h ランク1；バッチ式 鋼DE1.50m3 運2h						
引船運転：引船運転 就8h ランク1；鋼D1000PS型 運2h 揚錨船運転：揚錨船運転 就8h ランク1；鋼D10t吊 運4h						

38号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

材料接岸積込
バッチ式 鋼DE1.5m3 NET数量.

代価表

39号代価表

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル 標準運転時間 平積1.0m3	日	2.16	104,657	226,059	24号単価表	
ホイールローダ` (排対3次) 標準運転時間 普通型・バケット山積容量3.2~3.4m3	日	2.16	90,694	195,899	25号単価表	
普通作業員	人	2.16	27,000	58,320		[R8.3]
コンクリートミキサー船供用 バッチ式 鋼DE1.50m3	日	2.16	900,300	1,944,648	26号単価表	
雑材料	%	0.5		12,124	雑材料	
計				2,437,050		
1 m3 当り				2,437		
コンクリート1m3当りの砂設計数量 : S2rkg=816kg コンクリート1m3当りの砂利(碎石)設計数量 : S3rkg=1047kg 砂の単位容積質量(参考値:1.74t/m3) : S2sg=1.53t/m3 砂利(碎石)の単位容積質量 : S3sg=1.67t/m3 クラムシェル : クラムシェル 標準運転時間 ; 平積1.0m3 (ホイールローダ`)排ガス機械の選択 : 排ガス対策型(第3次基準値)						
ホイールローダ` : ホイールローダ` (排対3次) 標準運転時間 ; 普通型・バケット山積容量3.2~3.4m3 コンクリートミキサー船 供用 : コンクリートミキサー船供用 ; バッチ式 鋼DE1.50m3						

鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上
ラフテレンクレーン16t吊

代価表

40号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠工 上部工・重力式(鋼製型枠)	m2	100	9,800	980,000	32号代価表	[R8]漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2	47,600	95,200		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
計				1,075,200		
1 m2 当り				10,752		
上部形式の選択：重力式 型枠工市場単価：型枠工；上部工・重力式(鋼製型枠)4週8休以上						
鋼製型枠組立組外：陸上；型枠組立組外:m2,日,日,日 クレーン機種選択：ラフテレンクレーン						
ラフテレンクレーン規格：油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 (クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
クレーン賃料補正：標準						

代価表

41号代価表

5 基当り

係船柱取付 海上施工
曲柱50kN型

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱 曲柱 50kN型	組	5	73,400	367,000		[R08.04] [Z912080400]
係船柱取付工 100kN未満海上施工クレーンなし	基	5	39,000	195,000	42号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運2h	日	1	404,203	404,203	30号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	144,731	144,731	20号単価表	
架台取付 海上施工 100kN未満	基	5	17,100	85,500	43号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-7]
係船柱塗装 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m2	1	3,050	3,050	46号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P3-7-7]
計				1,199,484		
1 基 当り				239,896		
資材計上区分：材料費+施工費 係船柱の選択：係船柱；曲柱 50kN型						
取付場所：海上施工 海上歩掛：100kN未満；係船柱:基,基,日,日,日						
係船柱取付工市場単価：係船柱取付工；100kN未満海上施工クレーンなし 4週8休以上 主作業船の選択：クレーン付台船						
クレーン付台船の規格選択：35~40t吊:300PS型(221kW)；規格,引船規格 クレーン付台船：クレーン付台船運転 就8h ランク1；35~40t吊 運2h						

41号代価表

[illegible]

5 基当り

42号代価表

1 基当り

[illegible]

43号代価表

5 基当り

[illegible]

44号代価表

1 基当り

[illegible]

45号代価表

1 基当り

[illegible]

46号代価表

100 m²当り

[illegible]

代価表

47号代価表

11 基当り

防舷材取付 埋込栓含む
海上施工 H=250mm未満

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材 漁港型 本体 H150mm×L1m テーパー付	m	11	171,000	1,881,000		[建設物価R08.08.P352：全国（沖縄除く），積算
防舷材取付 H=250mm未満海上施工 5基以上	基	11	14,500	159,500	48号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
防舷材 V型 埋込栓(埋込金具) H150mm×L1m用 埋込本数4本	セット	11	28,900	317,900		[建設物価R08.08.P352：全国（沖縄除く），積算
埋込栓取付 H=250mm未満海上施工 後付け 5基以上	基	11	13,200	145,200	49号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運2h	日	1	404,203	404,203	30号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	144,731	144,731	20号単価表	
計				3,052,534		
1 基 当り				277,503		
資材計上区分：材料費+施工費 防舷材：防舷材 漁港型； 本体 H150mm×L1m						
防舷材の単位選択：「m」単位の材料単価 1基当り防舷材使用数量：S1b'=1m						
埋込栓計上区分：計上する 埋込栓：防舷材 V型； 埋込栓(埋込金具) H150mm×L1m用 埋込本数4本						
埋込栓の単位選択：「セット」単位の材料単価 防舷材1基当りの埋込栓使用数量：S2b'=1セット						

47号代価表

11 基当り

[illegible]

48号代価表

1 基当り

[illegible]

49号代価表

1 基当り

[illegible]

代価表

50号代価表

11 基当り

梯子取付 埋込栓含む 海上施工
150mm*1.8m埋込金具付

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防げん材 ゴム製タップ 本体 150mm*1.8m埋込金具付	基	11	506,000	5,566,000		[建設物価R08.08.P352：全国（沖縄除く），積算
梯子取付 H=250mm未満海上施工	基	11	48,000	528,000	51号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
埋込栓取付 H=250mm未満海上施工 後付け 5基以上	基	11	13,200	145,200	49号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運2h	日	1	404,203	404,203	30号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	144,731	144,731	20号単価表	
計				6,788,134		
1 基 当 り				617,103		
条件選択：海上施工 歩掛：H=250mm未満；梯子取付(基/日):海上施工						
梯子計上区分：材料費を計上する 梯子：防げん材 ゴム製タップ 本体；150mm*1.8m埋込金具付						
埋込栓計上区分：材料費を計上しない 梯子取付市場単価：梯子取付；H=250mm未満海上施工						
埋込栓市場単価：埋込栓取付；H=250mm未満海上施工 後付け 5基以上 主作業船の選択：クレーン付台船						
クレーン付台船規格選択：35~40t吊:300PS型(221kW)；規格,引船規格 クレーン付台船：クレーン付台船運転 就8h ランク1；35~40t吊 運2h						

50号代価表

梯子取付 埋込栓含む 海上施工
150mm*1.8m埋込金具付

11 基当り

[illegible]

51号代価表

1 基当り

[illegible]

52号代価表

100 m 当り

[illegible]

53号代価表

100 m_{当り}

[illegible]

54号代価表

100 m_{当り}

[illegible]

55号代価表

100 m 当り

[illegible]

56号代価表

100 m 当り

[illegible]

代価表

57号代価表

1 m 当り

防護柵設置工(ガードレール設置工)
コンクリート建込 コンクリート建込・メッキ品・Gr-B-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-B-2B メッキ	m	1	19,740	19,740		[R08.04] [Q001103007]
計				19,740		
1 m 当り				19,740		
代価表の当り数量：1当り代価表 積算区分：ガードレール設置工						
施工区分：コンクリート建込 規格・仕様：Gr-B-2B メッキ品						
資材計上区分：材料費+施工費 ガードレール材料の規格区分：標準(白色)						
施工規模による加算：21m未満 夜間作業の補正：無						
曲線部補正：無 加算額：加算無し						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
市場単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

防砂目地板取付
陸上施工

代価表

58号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンスイ防砂目地板 SBM-5 厚5mm×幅1,000mm PVC	m	103	7,840	807,520		[建設物価R08.08.P396：全国（北海道・沖縄除く）]
鋼板 熱延薄板(SPHC) 1.6×914×1829	k g	660	116	76,560		[建設物価R08.08.P42：金沢, 積算資料R08.08.P4]
防砂目地板取付 防砂目地取付工陸上施工	m	100	7,700	770,000	59号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
計				1,654,080		
1 m 当り				16,540		
施工場所の選択：陸上施工；防砂目地板取付(陸上・水中)(100m当り)：防砂目地板(m)(t=5~6mm), 鋼板(kg)(t=6mm、b=65mm), 防砂目地板取付(m)(市場単価) 資材計上区分：材料費+施工費						
防砂目地板(t=5~6mm)：サンスイ防砂目地板；SBM-5 厚5mm×幅1,000mm PVC 防砂目地板の単位選択：「m」単位の防砂目地板						
鋼板(t=6mm、b=65mm)：鋼板 熱延薄板(SPHC)；1.6×914×1829 鋼板の単位選択：「kg」単位の鋼板単価						
防砂目地板取付(市場単価)：防砂目地板取付；防砂目地取付工陸上施工 4週8休以上						

59号代価表

1 m 当り

[illegible]

代価表

60号代価表

1,000 m3当り

裏込材投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石 50-150mm (狼煙漁港)	m3	1,250	12,983	16,228,750		[狼煙漁港]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45~50t吊 運4h	日	4.63	471,953	2,185,142	9号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.63	216,822	1,003,885	10号単価表	
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	6.25	246,313	1,539,456	11号単価表	
雑材料	%	0.5		104,786	雑材料	
計				21,062,019		
1 m3 当り				21,062		
資材計上区分：材料費+施工費 割石：割栗石；50-150mm						
条件選択：普通地盤床掘地盤置換地盤；割増率(%) 潜水土船1日当り標準投入指示量:1000m3；q=1000m3						
水深区分能力補正係数：水深10m未満；水深区分,能力係数 潜水土船の作業区分：単独潜水						
施工規模区分能力補正係数：1000m3未満；能力係数 投入区分：自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法：直接入力(標準) 全体数量に対する投入指示対象数量の割合： $\delta a=1$						

60号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

61号代価表

0.800 m³当り

[illegible]

掘削
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(62号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44. 63				
K1	バ ッ ク ホ [排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8 m3超低騒音型	44. 63	27, 100	バ ッ ク ホ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	23, 700	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		35. 43				
R1	運転手(特殊)	35. 43	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		19. 94				
Z1	軽油	19. 94	145	軽油 ハ ー ト ロ ー ル 給 油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 374. 37 $\times \{ (\frac{44. 63}{100} \times \frac{27, 100}{23, 700}) \times \frac{44. 63}{44. 63}$ $+ (\frac{35. 43}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500}) \times \frac{35. 43}{35. 43}$ $+ (\frac{19. 94}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{19. 94}{19. 94}$ $+ \frac{100 - 44. 63 - 35. 43 - 19. 94}{100} \} = 393. 34724720751 = 393. 4 (円/m3)$						
日当り 土質 :	作業量補正(道路維持等作業効率低下) : 無 土砂					

(62号代価表)

1 m³当り

[illegible]

路盤材敷均し転圧
モータグレーダ 2層 30cm

代価表

63号代価表

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー RC-40 (狼煙漁港)	m3	384	7,710	2,960,640		割増含む [Z002122003][狼煙漁港]
モータグレーダ(排対2次) 5h 土工用・プレート幅3.1m	日	1	66,161	66,161	31号単価表	
タイヤローラ(排対3次) 4.9h 普通型・質量8~20t	日	1.6	68,922	110,275	32号単価表	
ロードローラ(排対3次) 4.9h マダム・質量10t・締固め幅2.1m	日	0.8	63,813	51,050	33号単価表	
普通作業員	人	6	27,000	162,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		16,750	雑材料	
計				3,366,876		
1 m2 当り				3,366		
歩掛：1000m2・層当り：モータグレーダ方式；モータグレーダ：日,日,日,日,日,人 路盤の層数：SU=2層						
路盤の総仕上り厚：t1a=30cm 割増率(モータグレーダ・ブルドーザ方式)：再生クラッシャー；割増率						
クラッシャー：再生クラッシャー；RC-40 (モータグレーダ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値)						
モータグレーダ運転費：モータグレーダ(排対2次) 5h；土工用・プレート幅3.1m (タイヤローラ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第3次基準値)						

63号代価表

1,000 m²当り

[illegible]

鋼製型枠設置・撤去 標準
舗装用・軌条付・高20~25cm・長300cm・下面幅25

代価表

64号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム 舗装用・軌条付・高20~25cm・長300cm・下面幅25cm以上	m	100	216	21,600		[R8建設機械等損料表] [1017-017-253-001]
クレーン付トラック 5.4h 4t積級2t吊	日	0.5	47,252	23,626	34号単価表	
普通作業員	人	4.5	27,000	121,500		[R8.3]型枠据付・ピン付・小運搬・取付整備等
雑材料	%	2		3,334	諸雑費	ピンホール含む
計				170,060		
1 m 当り				1,700		
スチールフォームの選択：スチールフォーム；舗装用・軌条付・高20~25cm・長300cm・下面幅25cm以上 1基当りスチールフォームの長さ：L=3m						
型枠の供用日数：標準；1サイクル当り基本日数(日),養生日数(日) トラック運転費：クレーン付トラック 5.4h；4t積級2t吊						

代価表

65号代価表

150 m2当り

簡易機械舗設 (2回仕上げ)
舗装厚20cm 18-8-25BBW/C≦65%

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	153	149	22,797		[R08.07] [Z004130002 Z302010010]
コンクリート簡易仕上機 エンジン駆動式・舗装幅3.5~9.0m	日	1	36,580	36,580	35号単価表	
土木一般世話役	人	1	33,500	33,500		[R8.3]
特殊作業員	人	5	31,600	158,000		[R8.3]
普通作業員	人	13	27,000	351,000		[R8.3]
雑材料	%	18		104,234	諸雑費	養生材、バイクレータ、乳剤散布等
計				706,111		
1 m2 当り				4,707		
舗装厚 : D1=20cm 資材計上区分 : 材料費+施工費						
コンクリート : 生コンクリート ; 18-8-40BB W/C≦65% 生コンクリート小型車割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート冬期加熱費計上区分(標準=なし) : 計上しない 鉄網の計上 : 計上する						
鉄網 : 溶接金網 (G3551) ; 径6.0×150×150 鉄網の単位選択 : 「m2」単位 of 材料単価						

65号代価表

150 m2当り

[illegible]

66号代価表

1 m²当り

[illegible]

舗装版破碎
コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り

代価表

(67号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		28. 76				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	19. 53	20, 000	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	17, 900	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 45m3	9. 23	7, 050	[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	6, 460	[建設物価R08. 08. P801：北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801：関東地区, 積算
R		65. 51				
R1	運転手(特殊)	28. 69	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	25. 18	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	11. 64	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		5. 73				
Z1	軽油	5. 73	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1, 149. 1

$$\times \{ (\frac{19. 53}{100} \times \frac{20, 000}{17, 900} + \frac{9. 23}{100} \times \frac{7, 050}{6, 460}) \times \frac{28. 76}{(19. 53 + 9. 23)}$$
$$+ (\frac{28. 69}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500} + \frac{25. 18}{100} \times \frac{27, 000}{26, 800} + \frac{11. 64}{100} \times \frac{33, 500}{32, 400}) \times \frac{65. 51}{(28. 69 + 25. 18 + 11. 64)}$$
$$+ (\frac{5. 73}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{5. 73}{5. 73}$$
$$+ \frac{100 - 28. 76 - 65. 51 - 5. 73}{100} \} = 1, 181. 83371144435 = 1, 182 (円/m2)$$

67号代価表

コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り

67号代価表

[illegible]

殼運搬

(68号代価表)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42. 27				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	42. 27	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディゼル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		41. 18				
R1	運転手(一般)	41. 18	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		16. 55				
Z1	軽油	16. 55	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 5, 050. 8</p> $\times \{ (\frac{42. 27}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{42. 27}{42. 27}$ $+ (\frac{41. 18}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{41. 18}{41. 18}$ $+ (\frac{16. 55}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{16. 55}{16. 55}$ $+ \frac{100 - 42. 27 - 41. 18 - 16. 55}{100} \} = 5, 683. 29016823705 = 5, 684(\text{円}/\text{m}^3)$						
<p>殻発生作業 : 舗装版破碎 積込工法区分 : 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)</p>						

(68号代価表)

殼運搬
 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 39.0km以下 良好

1 m³当り

[illegible]

69号代価表

10 m³当り

[illegible]

代価表

70号代価表

1 m3当り

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m3	1	12,269	12,269		[R08.07] [Q001611001 Q314601010]
計				12,269		
1 m3 当り				12,269		
代価表の当り数量：1当り代価表 構造物区分：無筋構造物						
工法区分：機械施工(大型ブレイカまたは、コンクリート圧砕機) 時間的制約の有無：無						
夜間作業の有無：無 低騒音・低振動対策：必要						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好 (71号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		39. 03				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	39. 03	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		46. 18				
R1	運転手(一般)	46. 18	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		14. 79				
Z1	軽油	14. 79	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4, 070. 9 $\times \{ (\frac{39. 03}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{39. 03}{39. 03}$ $+ (\frac{46. 18}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{46. 18}{46. 18}$ $+ (\frac{14. 79}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{14. 79}{14. 79}$ $+ \frac{100 - 39. 03 - 46. 18 - 14. 79}{100} \} = 4, 560. 31366145446 = 4, 561 (円/m3)$						
殻発生作業 : コンクリート(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分 : 機械積込						

71号代価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好 (71号代価表)

1 m³当り

[illegible]

72号代価表

44 m³当り

[illegible]

73号代価表

348 m³当り

[illegible]

ブロック撤去(1スイング内) 撤去・仮置
4. 8t 海上 根固ブロック

代価表

74号代価表

49 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 35~40t吊 運6h	日	1	457, 117	457, 117	14号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D300PS型 運2h	日	1	144, 731	144, 731	20号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT 運6h	日	1	246, 313	246, 313	11号単価表	
とび工	人	1	32, 900	32, 900		[R8. 3]
普通作業員	人	2	27, 000	54, 000		[R8. 3]
雑材料	%	0. 5		4, 675	雑材料	
計				939, 736		
1 個 当り				19, 178		
作業種類能力係数(ブロック撤去)：撤去・仮置；能力係数(E1)						
ブロックの種類選択(ブロック撤去)：根固ブロック:根固ブロック；能力係数(E2)						
ブロック質量の適用方法：ブロック質量(t)を直接入力 1個当りブロックの質量：KJ=4. 8 t						
施工区分の選択：海上施工；施工区分能力係数 ウインチ移動：なし；能力係数						
作業機械の変更：変更する 労務編成：玉掛・玉外片方水中:玉掛・玉外のどちらか水中の場合；潜水士船:日, 人, 人, , ,						

74号代価表

ブロック撤去(1スイング内) 撤去・仮置
4.8t 海上 根固ブロック

49 個当り

[illegible]

75号代価表

5 基当り

[illegible]

代価表

殻運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好 (

76号代価表

)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		39. 03				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	39. 03	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		46. 18				
R1	運転手(一般)	46. 18	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		14. 79				
Z1	軽油	14. 79	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 5, 006. 1 $\times \{ (\frac{39. 03}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{39. 03}{39. 03}$ $+ (\frac{46. 18}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{46. 18}{46. 18}$ $+ (\frac{14. 79}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{14. 79}{14. 79}$ $+ \frac{100 - 39. 03 - 46. 18 - 14. 79}{100} \} = 5, 607. 94571731243 = 5, 608 (円/m3)$						
殻発生作業 : コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分 : 機械積込						

76号代価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好 (76号代価表)

1 m³当り

[illegible]

防舷材撤去
H=250mm未満 ラフテレンクレーン

代価表

77号代価表

8 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材撤去 H=250mm未満クレーン抜き	基	8	18,500	148,000	78号代価表	[R8]漁港漁場基準・第1部P4-1-3]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1	47,600	47,600		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
計				195,600		
1 基 当り				24,450		
代価表切替区分：基当り代価表 防舷材高さ：H=250mm未満						
防舷材撤去：防舷材撤去；H=250mm未満クレーン抜き クレーンの選択：ラフテレンクレーン	4週8休以上					
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり ラフテレンクレーン(長期割引あり)規格区分：16t吊						
クレーン賃料補正：標準 1日当りの運転時間：T=7時間						

78号代価表

1 基当り

[illegible]

代価表

現場発生品及び支給品運搬
トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 55.5km以下 (79号代価表) 1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13. 14				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13. 14	8, 990	トラック[クレーン装置付] 2t積2. 9t	7, 690	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		83. 98				
R1	運転手(特殊)	42. 42	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	特殊作業員	41. 56	31, 600	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
Z		2. 88				
Z1	軽油	2. 88	145	軽油 パ°トロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 28, 628 $\times \{ (\frac{13. 14}{100} \times \frac{8, 990}{7, 690}) \times \frac{13. 14}{13. 14}$ $+ (\frac{42. 42}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500} + \frac{41. 56}{100} \times \frac{31, 600}{29, 900}) \times \frac{83. 98}{(42. 42 + 41. 56)}$ $+ (\frac{2. 88}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{2. 88}{2. 88}$ $+ \frac{100 - 13. 14 - 83. 98 - 2. 88}{100} \} = 29, 605. 1410376547 = 29, 610 (円/ t)$						

79号代価表

トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 55.5km以下

79号代価表

1 t 当り

[illegible]

80号代価表

100 m_{当り}

[illegible]

大型土のう工
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m

代価表

81号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.09	33,500	3,015		[R8.3]
特殊作業員	人	0.09	31,600	2,844		[R8.3]
バックホ(賃料) バケツ容量0.8m3吊能力2.9t	日	0.09	57,897	5,210	37号単価表	
諸雑費	%	0.4		23	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				11,092		
1 袋 当り				1,109		
作業区分：撤去 設置作業半径：6m以下 設置面高さ(H)：-3m≦H≦2m バックホ運転費：バックホ(賃料)；バケツ容量0.8m3吊能力2.9t 代価表当り数量の選択：施工土量10袋当り代価表						

82号代価表

[illegible]

170 袋当り

[illegible]

代価表

83号代価表

1 回 当 り

回航費 53哩 七尾港～狼煙漁港（往復）
クレーン付台船 鋼D45～50t吊

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費 クレーン付台船 45～50t吊	式	1	396,000	396,000	84号代価表	
回航運転費 引船 鋼D800PS型(588kW) クレーン付台船 鋼D45～50t吊	式	1	563,996	563,996	85号代価表	
回航損料 引船 鋼D800PS型(588kW) クレーン付台船 鋼D45～50t吊 53哩	式	1	946,820	946,820	86号代価表	
旅費賃金 クレーン付台船 鋼D45～50t吊	式	1	406,956	406,956	87号代価表	
回航保険 クレーン付台船 鋼D45～50t吊	式	1	13,462	13,462	88号代価表	
計				2,327,234		
1 回 当 り				2,327,234		
代価表の選択：回航費1回当り代価表 距離の単位：哩 単位						
回航距離(25哩以上)：③=53哩 回航の種類を選択：被回航(引船・押船による回航)						
対象船舶の選択：被回航船舶 作業船の選択：引船回航						
クレーン付台船の選択：鋼D45～50t吊 作業船種別の選択：付属作業船艀装費率(0.0015)						
回航費の計上区分：往復 引船の独航の計上：計上しない(引船使用方式)						

83号代価表

1 回 当 り

[illegible]

84号代価表

艀装費 クレーン付台船
45~50t吊

1 式当り

[illegible]

85号代価表

1 式当り

[illegible]

86号代価表

1 式当り

[illegible]

旅費賃金 クレーン付台船
鋼D45~50t吊

代価表

87号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費 船団長	人	2	2,263	4,526		
交通費 普通船員	人	10	2,263	22,630		
船団長	人	2	37,400	74,800		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	10	30,500	305,000		[R8.3]
計				406,956		
1 式 当 り				406,956		
目的地までの船員一人当りの交通費：KOU=2263円						
宿泊区分：宿泊を要しない場合						
人件費計上区分：計上する						

88号代価表

1 式当り

[illegible]

回航費 94湊 新潟港～狼煙漁港（往復）
バックホ浚渫船 鋼D2.0m3

代価表

89号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費 バックホ浚渫船 鋼D2.0m3 通常回航	式	1	1,185,000	1,185,000	90号代価表	
回航運転費 引船 鋼D1,000PS型(736kW) バックホ浚渫船 鋼D2.0m3	式	1	1,437,014	1,437,014	91号代価表	
回航損料 引船 鋼D1,000PS型(736kW) バックホ浚渫船 鋼D2.0m3 94湊	式	1	2,161,620	2,161,620	92号代価表	
旅費賃金 バックホ浚渫船 鋼D2.0m3	式	1	252,216	252,216	93号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P5-1-12]
回航保険 バックホ浚渫船 鋼D2.0m3	式	1	72,520	72,520	94号代価表	
計				5,108,370		
1 回 当 り				5,108,370		
代価表の選択：回航費1回当り代価表 距離の単位：湊 単位						
回航距離(25湊以上)：③=94湊 回航の種類を選択：被回航(引船・押船による回航)						
対象船舶の選択：被回航船舶 作業船の選択：引船回航						
バックホ浚渫船の選択：鋼D 2.0m3 回航費の計上区分：往復						
引船の独航の計上：計上しない(引船使用方式) 引船の規格変更確認：標準規格						

89号代価表

1 回当り

[illegible]

90号代価表

船積費 通常回航

1 式当り

[illegible]

91号代価表

1 式当り

[illegible]

92号代価表

1 式当り

[illegible]

旅費賃金 バックホフ浚渫船
鋼D2. 0m3

代価表

93号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費 高級船員	人	2	9,236	18,472		
交通費 普通船員	人	4	9,236	36,944		
高級船員	人	2	37,400	74,800		[R8. 3]
普通船員	人	4	30,500	122,000		[R8. 3]
計				252,216		
1 式 当 り				252,216		
目的地までの船員一人当りの交通費：KOU=9236円 宿泊区分：宿泊を要しない場合						
人件費計上区分：計上する						

94号代価表

1 式当り

[illegible]

代価表

95号代価表

1 回 当 り

回航費 94 湊 新潟港～狼煙漁港（往復）
土運船(密閉式)鋼D100m3積(2隻引き)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費 土運船(2隻引き) 密閉式100m3積	式	1	123,600	123,600	96号代価表	
回航運転費 引船 鋼D600PS型(441kW) 土運船(密閉式)(2隻引き)鋼D100m3積	式	1	791,590	791,590	97号代価表	
回航損料 引船 鋼D600PS型(441kW) 土運船(密閉式)(2隻引き)鋼D100m3積 94湊	式	1	657,040	657,040	98号代価表	
旅費賃金 土運船(2隻引き) 鋼D100m3積	式	1	317,888	317,888	99号代価表	
回航保険 土運船(2隻引き) 密閉式鋼D100m3積	式	1	5,344	5,344	100号代価表	
計				1,895,462		
1 回 当 り				1,895,462		
代価表の選択：回航費1回当り代価表 距離の単位：湊 単位						
回航距離(25湊以上)：③=94湊 回航の種類を選択：被回航(引船・押船による回航)						
対象船舶の選択：被回航船舶 作業船の選択：引船回航						
条件選択：土運船(密閉式) 土運船(2隻引き)の選択：鋼D 100m3積						
回航費の計上区分：往復 引船の独航の計上：計上しない(引船使用方式)						

95号代価表

1 回当り

[illegible]

96号代価表

艀装費 土運船(2隻引き)
 密閉式100m3積

1 式当り

[illegible]

97号代価表

1 式当り

[illegible]

98号代価表

1 式当り

[illegible]

旅費賃金 土運船(2隻引き)
鋼D100m3積

代価表

99号代価表

1 式当り

[illegible]

100号代価表

1 式当り

[illegible]

代価表

101号代価表

1 回 当 り

回航費 618 湊 高知港～狼煙漁港（往路）
コンクリートミキサー船（バッチ式）1.5m3

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費 コンクリートミキサー船 バッチ式1.5m3 通常回航	式	1	1,747,500	1,747,500	102号代価表	
回航運転費 引船 鋼D2,000PS型(1471kW) コンクリートミキサー船（バッチ式）1.5m3	式	1	7,336,923	7,336,923	103号代価表	
回航損料 引船 鋼D2,000PS型(1471kW) コンクリートミキサー船（バッチ式）1.5m3 618湊	式	1	11,252,000	11,252,000	104号代価表	
旅費賃金 コンクリートミキサー船 （バッチ式）1.5m3	式	1	315,300	315,300	105号代価表	
回航保険 コンクリートミキサー船 （バッチ式）1.5m3	式	1	482,881	482,881	106号代価表	
計				21,134,604		
1 回 当 り				21,134,604		
代価表の選択：回航費1回当り代価表 距離の単位：湊 単位						
回航距離(25湊以上)：③=618湊 回航の種類を選択：被回航(引船・押船による回航)						
対象船舶の選択：被回航船舶 作業船の選択：引船回航						
コンクリートミキサー船の選択：（バッチ式）1.5m3 回航費の計上区分：片道						
引船の独航の計上：計上しない(引船使用方式) 引船の規格変更確認：標準規格						

101号代価表

1 回 当 り

[illegible]

102号代価表

1 式当り

[illegible]

103号代価表

1 式当り

[illegible]

104号代価表

1 式当り

[illegible]

旅費賃金 コンクリートミキサー船
(パッチ式)1.5m3

代価表

105号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費 高級船員	人	1	20,900	20,900		
交通費 普通船員	人	5	20,900	104,500		
高級船員	人	1	37,400	37,400		[R8. 3]
普通船員	人	5	30,500	152,500		[R8. 3]
計				315,300		
1 式 当り				315,300		
目的地までの船員一人当りの交通費：KOU=20900円						
宿泊区分：宿泊を要しない場合						
人件費計上区分：計上する						

106号代価表

1 式当り

[illegible]

107号代価表

0.800 m³当り

[illegible]

掘削
土砂 水中掘削

代価表

(108号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		53. 30				
K1	トラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ 式・クローラ型・平積容量0. 8m3	53. 30	36, 500	クラムシェル [油圧ロープ 式 クローラ型] 平積0. 8m3	34, 200	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		29. 70				
R1	運転手(特殊)	29. 70	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		17. 00				
Z1	軽油	17. 00	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 395. 33 $\times \{ (\frac{53. 3}{100} \times \frac{36, 500}{34, 200}) \times \frac{53. 3}{53. 3}$ $+ (\frac{29. 7}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500}) \times \frac{29. 7}{29. 7}$ $+ (\frac{17}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{17}{17}$ $+ \frac{100 - 53. 3 - 29. 7 - 17}{100} \} = 405. 058644090349 = 405. 1 (円/m3)$						
日当り 土質 :	作業量補正(道路維持等作業効率低下) : 無 土砂					

(108号代価表)

[illegible]

1 m³当り

109号代価表

[illegible]

0.800 m³当り

[illegible]

床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害有り 捨石						
代価表						
(110号代価表)						
1 m3当り						
	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21. 46				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 8m3	21. 46	10, 200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	[建設物価R08. 08. P801 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801 : 関東地区, 積算
R		54. 31				
R1	運転手(特殊)	54. 31	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		24. 23				
Z1	軽油	24. 23	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 431. 96 $\times \{ (\frac{21. 46}{100} \times \frac{10, 200}{8, 800}) \times \frac{21. 46}{21. 46}$ $+ (\frac{54. 31}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500}) \times \frac{54. 31}{54. 31}$ $+ (\frac{24. 23}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{24. 23}{24. 23}$ $+ \frac{100 - 21. 46 - 54. 31 - 24. 23}{100} \} = 438. 432564968534 = 438. 5 (円/m3)$						
土質 :	岩塊・玉石					
施工方法 :	標準					

(110号代価表)

[illegible]

1 m3当り

111号代価表

0.800 m³当り

[illegible]

床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害有り 被覆石						
代価表						
(112号代価表)						
1 m3当り						
	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21. 46				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 8m3	21. 46	10, 200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	[建設物価R08. 08. P801 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801 : 関東地区, 積算
R		54. 31				
R1	運転手(特殊)	54. 31	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		24. 23				
Z1	軽油	24. 23	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 431. 96 $\times \{ (\frac{21. 46}{100} \times \frac{10, 200}{8, 800}) \times \frac{21. 46}{21. 46}$ $+ (\frac{54. 31}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500}) \times \frac{54. 31}{54. 31}$ $+ (\frac{24. 23}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{24. 23}{24. 23}$ $+ \frac{100 - 21. 46 - 54. 31 - 24. 23}{100} \} = 438. 432564968534 = 438. 5 (円/m3)$						
土質 :	岩塊・玉石					
施工方法 :	標準					

(112号代価表)

1 m3当り

[illegible]

113号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m³ 0.3km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

0.800 m³当り

[illegible]

114号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m³ 0.3km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42. 89				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	42. 89	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディゼル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		41. 78				
R1	運転手(一般)	41. 78	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		15. 33				
Z1	軽油	15. 33	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 395. 09</p> $\times \{ (\frac{42. 89}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{42. 89}{42. 89}$ $+ (\frac{41. 78}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{41. 78}{41. 78}$ $+ (\frac{15. 33}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{15. 33}{15. 33}$ $+ \frac{100 - 42. 89 - 41. 78 - 15. 33}{100} \} = 445. 407395933741 = 445. 5 (円/m^3)$						
<p>土砂等発生現場 : 標準 積込機種・規格 : バックホウ バケット容量0. 8m3</p>						

114号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m³ 0.3km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

1 m³当り

[illegible]

115号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m³ 22.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

0.800 m³当り

[illegible]

116号代価表

標準 バックホブバケット容量0.8m³ 22.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し(

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		42.89				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	42.89	26,069	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		41.78				
R1	運転手(一般)	41.78	26,800	運転手(一般)	25,400	[R8.3] R7.3
Z		15.33				
Z1	軽油	15.33	145	軽油 ハートル給油	148	[R08.08] 建設物価R07.04.P788：東京23区、積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,856.8 $\times \left\{ \left(\frac{42.89}{100} \times \frac{26,069}{20,847} \right) \times \frac{42.89}{42.89} + \left(\frac{41.78}{100} \times \frac{26,800}{25,400} \right) \times \frac{41.78}{41.78} + \left(\frac{15.33}{100} \times \frac{145}{148} \right) \times \frac{15.33}{15.33} + \frac{100 - 42.89 - 41.78 - 15.33}{100} \right\}$ = 3,220.63289048954 = 3,221(円/m³)						
土砂等発生現場：標準 積込機種・規格：バックホウ バケット容量0.8m³						

116号代価表

標準 バックホウバケット容量0.8m3 22.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し(

1 m³当り

[illegible]

117号代価表

(有)さくら商事(能登町字神和住地内) 建設発生土埋立処分普通土※重機等で締固め

1 m3当り

[illegible]

118号代価表

最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満 クレーン賃料補正(標準)

1,000 m³当り

[illegible]

代価表

捨石投入
最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満 クレーン賃料補正(標準) (119号代価表) 1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		33. 89				
K1	ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 ホプレート付 日極	25. 69	52, 800	[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	45, 600	[建設物価R08. 08. P809 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P809 : 関東地区, 積算
K2	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 8m3	8. 20	10, 200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	8, 800	[建設物価R08. 08. P801 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801 : 関東地区, 積算
R		57. 97				
R1	運転手(特殊)	19. 81	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	16. 66	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	特殊作業員	11. 23	31, 600	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R4	土木一般世話役	8. 81	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		8. 14				
Z1	軽油	8. 14	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1, 543. 7

$$\begin{aligned} &\times \{ (\frac{25. 69}{100} \times \frac{52, 800}{45, 600} + \frac{8. 2}{100} \times \frac{10, 200}{8, 800}) \times \frac{33. 89}{(25. 69 + 8. 2)} \\ &+ (\frac{19. 81}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500} + \frac{16. 66}{100} \times \frac{27, 000}{26, 800} + \frac{11. 23}{100} \times \frac{31, 600}{29, 900} + \frac{8. 81}{100} \times \frac{33, 500}{32, 400}) \times \frac{57. 97}{(19. 81 + 16. 66 + 11. 23 + 8. 81)} \\ &+ (\frac{8. 14}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{8. 14}{8. 14} \end{aligned}$$

119号代価表

最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満 クレーン賃料補正(標準) (119号代価表)

1 m³当り

[illegible]

120号代価表

捨石 (新材)

1,000 m³当り

[illegible]

代価表

121号代価表

捨石本均し(水中)±5cm
深10m未満 100~200kg

10.900 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
雑材料	%	0.5		1,231	雑材料	
計				247,544		
1 m2 当り				22,710		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：本均し；条件選択						
潜水土船1時間当り標準均し能力：潜水土船1時間当り標準均し能力(m2/hr)；均し精度:本均し:±5cm 施工規模区分能力補正係数：800m2未満；能力補正係数						
平均捨石質量：100~200kg/個未満；割石質量区分能力係数 目潰石の計上：計上しない						
透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数 潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部以外；能力補正係数						
水深区分能力補正係数：深10m未満；能力補正係数 港湾安全対策工事区分：標準工事						
潜水土船 運転：潜水土船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h クレーン類計上区分：計上しない						

代価表

122号代価表

100 m2当り

捨石本均し(陸上)±5cm
陸上施工 100~200kg 潮待ち部

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) 標準運転時間 クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.2	70,181	224,579	38号単価表	
石工	人	4	32,000	128,000		[R8.3]
普通作業員	人	36.2	27,000	977,400		[R8.3]
雑材料	%	0.5		6,649	雑材料	
計				1,336,628		
1 m2 当り				13,366		
施工区分の選択：陸上均し 条件選択：本均し；条件選択						
100m2当り標準労務人数：100m2当り標準労務人数(人)；均し精度:本均し:±5cm 平均捨石質量：100～200kg/個未満						
目潰石の計上：計上しない 施工規模区分能力補正係数：1000m2未満；能力補正係数						
潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部；能力補正係数 施工区分：陸上施工:バックホ使用						
(バックホ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値) バックホ損料補正：損料補正なし						
バックホ：バックホ(排対2次) 標準運転時間；クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)						

捨石荒均し(水中)±30cm
深10m未満 ~200kg

代価表

123号代価表

22.300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
雑材料	%	0.5		1,231	雑材料	
計				247,544		
1 m2 当り				11,100		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：荒均し；条件選択						
潜水土船1時間当り標準均し能力：潜水土船1時間当り標準均し能力(m2/hr)；均し精度:荒均し:±30cm 施工規模区分能力補正係数：800m2未満；能力補正係数						
割石質量区分能力補正係数：200kg/個未満；能力補正係数 透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数						
潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部以外；能力補正係数 水深区分能力補正係数：深10m未満；能力補正係数						
港湾安全対策工事区分：標準工事 潜水土船 運転：潜水土船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h						
クレーン類計上区分：計上しない						

捨石荒均し(陸上)±30cm
陸上施工 ~200kg 潮待ち部

代価表

124号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) 標準運転時間 クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.5	70,181	105,271	38号単価表	
石工	人	1.9	32,000	60,800		[R8.3]
普通作業員	人	17.4	27,000	469,800		[R8.3]
雑材料	%	0.5		3,179	雑材料	
計				639,050		
1 m2 当り				6,390		
施工区分の選択：陸上均し 条件選択：荒均し；条件選択						
100m2当り標準労務人数：100m2当り標準労務人数(人)；均し精度:荒均し:±30cm 労務構成：200kg/個未満；労務構成等:石工(人),普通作業員(人),機械所要日数(日),E1						
施工規模区分能力補正係数：1000m2未満；能力補正係数 潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部；能力補正係数						
施工区分：陸上施工:バックホ使用 (バックホ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値)						
バックホ損料補正：損料補正なし バックホ：バックホ(排対2次)標準運転時間；クロー型・バケット容量0.8m3						

捨石荒均し(水中)±50cm
深10m未満 ~200kg

代価表

125号代価表

29.300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	1	246,313	246,313	11号単価表	
雑材料	%	0.5		1,231	雑材料	
計				247,544		
1 m2 当り				8,448		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：荒均し；条件選択						
潜水土船1時間当り標準均し能力：潜水土船1時間当り標準均し能力(m2/hr)；均し精度:荒均し:±50cm 施工規模区分能力補正係数：800m2未満；能力補正係数						
割石質量区分能力補正係数：200kg/個未満；能力補正係数 透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数						
潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部以外；能力補正係数 水深区分能力補正係数：深10m未満；能力補正係数						
港湾安全対策工事区分：標準工事 潜水土船 運転：潜水土船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h						
クレーン類計上区分：計上しない						

捨石荒均し(陸上)±50cm
陸上施工 ~200kg 潮待ち部

代価表

126号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) 標準運転時間 クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.3	70,181	91,235	38号単価表	
石工	人	1.7	32,000	54,400		[R8.3]
普通作業員	人	14.9	27,000	402,300		[R8.3]
雑材料	%	0.5		2,739	雑材料	
計				550,674		
1 m2 当り				5,506		
施工区分の選択：陸上均し 条件選択：荒均し；条件選択						
100m2当り標準労務人数：100m2当り標準労務人数(人)；均し精度:荒均し:±50cm 労務構成：200kg/個未満；労務構成等:石工(人),普通作業員(人),機械所要日数(日),E1						
施工規模区分能力補正係数：1000m2未満；能力補正係数 潮待ち区分能力補正係数：潮待ち部；能力補正係数						
施工区分：陸上施工:バックホ使用 (バックホ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値)						
バックホ損料補正：損料補正なし バックホ：バックホ(排対2次) 標準運転時間；クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)						

127号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

捨石投入
最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上

代価表

(128号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		15. 90				
K1	バックホウ・クローラ型（賃貸）（長期割引あり） バケット容量 0. 8m3	15. 90	10, 200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3（平積0. 6m3）	8, 800	[建設物価R08. 08. P801：北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801：関東地区, 積算
R		68. 31				
R1	運転手（特殊）	38. 30	29, 700	運転手（特殊）	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	15. 92	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	14. 09	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		15. 79				
Z1	軽油	15. 79	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算
<div> <div> <div>■施工パッケージ 計算根拠式</div> <div>P' 積算地区補正単価 = 1, 195</div> <div> <div> $\times \{ (\frac{15. 9}{100} \times \frac{10, 200}{8, 800}) \times \frac{15. 9}{15. 9}$ $+ (\frac{38. 3}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500} + \frac{15. 92}{100} \times \frac{27, 000}{26, 800} + \frac{14. 09}{100} \times \frac{33, 500}{32, 400}) \times \frac{68. 31}{(38. 3 + 15. 92 + 14. 09)}$ $+ (\frac{15. 79}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{15. 79}{15. 79}$ $+ \frac{100 - 15. 9 - 68. 31 - 15. 79}{100} \}$ </div> <div>= 1, 216. 53459179415 = 1, 217(円/m3)</div> </div> </div> </div>						

(128号代価表)

[illegible]

1 m3当り

被覆均し(水中) ±50cm
水深10m未満

代価表

129号代価表

24. 800 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT 運6h	日	1	246, 313	246, 313	11号単価表	
雑材料	%	0. 5		1, 231	雑材料	
計				247, 544		
1 m2 当り				9, 981		
施工区分の選択：水中均し 条件選択：±50cm						
潜水士船1日当り標準均し能力：ai(m2/hr)；被覆均し:±50cm 割石質量区分能力補正係数(水中)：200kg/個未満；能力補正係数						
透明度区分能力補正係数：普通；能力補正係数 施工規模区分能力補正係数(水中)：800m2未満；能力補正係数						
潮待ち区分能力補正係数(水中)：潮待ち部以外；能力補正係数 水深区分能力補正係数：10m未満；能力補正係数						
使用機械の選択：潜水士船のみ 潜水士船：潜水士船運転 就8h ランク1；D320PS型(235kW)3~5t吊8. 6GT 運6h						

代価表

130号代価表

100 m2当り

被覆均し(陸上)±50cm
陸上施工 200kg/個未満 潮待ち部

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) 標準運転時間 クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.5	70,181	105,271	38号単価表	
石工	人	1.8	32,000	57,600		[R8.3]
普通作業員	人	16.4	27,000	442,800		[R8.3]
雑材料	%	0.5		3,028	雑材料	
計				608,699		
1 m2 当り				6,086		
施工区分の選択：陸上均し 条件選択：±50cm						
100m2当り標準石工人数：ni(人)；被覆均し:±50cm 労務構成：200kg/個未満；労務構成等:石工, 普通作業員, 機械所要日数						
施工規模区分能力補正係数(陸上)：被覆均し:1000m2未満；能力補正係数 潮待ち区分能力補正係数(陸上)：潮待ち部；能力補正係数						
施工区分：陸上施工 作業機械の選択：バックホ						
(バックホ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値) バックホ：バックホ(排対2次) 標準運転時間；クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)						

131号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

捨石投入
最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上 被覆石流用

代価表

(132号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15. 90				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 8m3	15. 90	10, 200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	[建設物価R08. 08. P801 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801 : 関東地区, 積算
R		68. 31				
R1	運転手(特殊)	38. 30	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	15. 92	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	14. 09	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		15. 79				
Z1	軽油	15. 79	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1, 195 $\times \{ (\frac{15. 9}{100} \times \frac{10, 200}{8, 800}) \times \frac{15. 9}{15. 9}$ $+ (\frac{38. 3}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500} + \frac{15. 92}{100} \times \frac{27, 000}{26, 800} + \frac{14. 09}{100} \times \frac{33, 500}{32, 400}) \times \frac{68. 31}{(38. 3 + 15. 92 + 14. 09)}$ $+ (\frac{15. 79}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{15. 79}{15. 79}$ $+ \frac{100 - 15. 9 - 68. 31 - 15. 79}{100} \} = 1, 216. 53459179415 = 1, 217(円/m3)$						

132号代価表

(132号代価表)

1 m³当り

[illegible]

代価表

133号代価表

100 m2当り

被覆均し(陸上)±50cm
陸上施工 200kg/個以上 潮待ち部

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) 標準運転時間 クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4	70,181	280,724	38号単価表	
石工	人	2	32,000	64,000		[R8.3]
普通作業員	人	17.8	27,000	480,600		[R8.3]
雑材料	%	0.5		4,126	雑材料	
計				829,450		
1 m2 当り				8,294		
施工区分の選択：陸上均し 条件選択：±50cm						
100m2当り標準石工人数：ni(人)；被覆均し:±50cm 労務構成：200kg/個以上；労務構成等:石工, 普通作業員, 機械所要日数						
施工規模区分能力補正係数(陸上)：被覆均し:1000m2未満；能力補正係数 潮待ち区分能力補正係数(陸上)：潮待ち部；能力補正係数						
施工区分：陸上施工 作業機械の選択：バックホ						
(バックホ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値) バックホ：バックホ(排対2次) 標準運転時間；クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)						

根固ブロック据付(1スイング) 据付
4.5t以下 陸上

代価表

134号代価表

84 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	52,800	52,800		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.]
とび工	人	1	32,900	32,900		[R8.3]
普通作業員	人	3	27,000	81,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		833	雑材料	
計				167,533		
1 個 当り				1,994		
作業種類能力係数(根固ブロック)：据付；能力係数(E1) ブロックの種類選択(根固ブロック)：根固ブロック；能力係数(E2)						
ブロック質量の適用方法：ブロック質量区分(〇〇t超え〇〇t以下)を選択 ブロック質量の選択：4.5t以下						
施工区分の選択：陸上施工；施工区分能力係数 ウインチ移動：なし；能力係数						
作業機械の変更：変更しない 労務編成：玉掛・玉外両方陸上:玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)の場合；潜水士船:日,人,人,,						
(ラフテレンクレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり (ラフテレンクレーン)賃料深夜割増の適用：深夜割増なし						

鉄筋加工・組立(重力式) 陸上
SD345D13

代価表

135号代価表

1,000 kg当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540		[R08.07] [Z001102019]
鉄筋工 上部工製作	kg	1,000	87	87,000	136号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.1	47,600	4,760		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
計				213,300		
1 kg 当り				213		
代価表の選択：1000kg当りの代価表 上部形式の選択：重力式						
鉄筋の選択：鉄筋コンクリート用棒鋼；SD345 D13 使用鉄筋材料費の単位選択：「t」単位の鉄筋材料費						
エポキシ樹脂塗装費 加工エキストラ計上区分：計上しない 鉄筋工市場単価の計上方法：工種で「鉄筋工市場単価」を計上						
鉄筋工市場単価の単位：「kg」単位の市場単価で計上 鉄筋工市場単価：鉄筋工；上部工製作						
施工場所の選択：陸上施工 クレーンの計上：計上する						
クレーン機種選択：ラフテレンクレーン ラフテレンクレーン規格：油圧伸縮ジャブ型 16t吊						
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準						

136号代価表

1,000 kg当り

[illegible]

鉄筋加工・組立(重力式) 陸上
SD345D16`25

代価表

137号代価表

1,000 kg当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16`25	t	1.03	116,000	119,480		[R08.07] [Z001102020]
鉄筋工 上部工製作	kg	1,000	87	87,000	138号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.1	47,600	4,760		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
計				211,240		
1 kg 当り				211		
代価表の選択：1000kg当りの代価表 上部形式の選択：重力式						
鉄筋の選択：鉄筋コンクリート用棒鋼；SD345 D16`25 使用鉄筋材料費の単位選択：「t」単位の鉄筋材料費						
エポキシ樹脂塗装費 加工エキストラ計上区分：計上しない 鉄筋工市場単価の計上方法：工種で「鉄筋工市場単価」を計上						
鉄筋工市場単価の単位：「kg」単位の市場単価で計上 鉄筋工市場単価：鉄筋工；上部工製作						
施工場所の選択：陸上施工 クレーンの計上：計上する						
クレーン機種選択：ラフテレンクレーン ラフテレンクレーン規格：油圧伸縮ジャブ型 16t吊						
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準						

138号代価表

1,000 kg当り

[illegible]

鋼製型枠組立・組外(重力式) 陸上
ラフテレンクレーン16t吊

代価表

139号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠工 上部工・重力式(鋼製型枠)	m2	100	9,800	980,000	32号代価表	[R8]漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2	47,600	95,200		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
計				1,075,200		
1 m2 当り				10,752		
上部形式の選択：重力式 型枠工市場単価：型枠工；上部工・重力式(鋼製型枠)						
鋼製型枠組立組外：陸上；型枠組立組外:m2,日,日 クレーン機種選択：ラフテレンクレーン						
ラフテレンクレーン規格：油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 (クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
クレーン賃料補正：標準						

代価表

砂防 残存型枠工
残存型枠 85kg/枚以下0.8m2/枚以下 クレーン賃料補正(標準)

140号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.6	33,500	53,600		[R8.3]
型わく工	人	5	31,700	158,500		[R8.3]
普通作業員	人	3.2	27,000	86,400		[R8.3]
溶接工	人	2.7	32,500	87,750		[R8.3]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1.7	52,800	89,760		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
諸雑費	%	19		73,387	諸雑費	組立支持材(鉄筋)、電気溶接機、電力等
計				549,397		
1 m2 当り				5,493		
型枠材種別：残存型枠 資材計上区分：施工費のみ						
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準						

代価表

砂防 残存型枠工
残存化粧型枠 135kg/枚以下0.8m2/枚以下 クレーン賃料補正(標準)

141号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.1	33,500	70,350		[R8.3]
型わく工	人	5.1	31,700	161,670		[R8.3]
普通作業員	人	3.5	27,000	94,500		[R8.3]
溶接工	人	2.7	32,500	87,750		[R8.3]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1.9	52,800	100,320		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
諸雑費	%	18		74,568	諸雑費	組立支持材(鉄筋)、電気溶接機、電力等
計				589,158		
1 m2 当り				5,891		
型枠材種別：残存化粧型枠						
資材計上区分：施工費のみ						
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
クレーン賃料補正：標準						

残存型枠材料費

1 式当り

[illegible]

残存化粧型枠材料費

1 式当り

[illegible]

止水板
CF(塩ビ製)(230*9)

代価表

(144号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		57. 14				
R1	普通作業員	42. 25	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	土木一般世話役	14. 89	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		42. 86				
Z1	塩ビ止水板 CF 230×9	42. 86	2, 840	塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	1, 220	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P399：全国（沖縄除
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3, 045. 4 $\times \{ (\frac{42. 25}{100} \times \frac{27, 000}{26, 800} + \frac{14. 89}{100} \times \frac{33, 500}{32, 400}) \times \frac{57. 14}{(42. 25 + 14. 89)}$ $+ (\frac{42. 86}{100} \times \frac{2, 840}{1, 220}) \times \frac{42. 86}{42. 86}$ $+ \frac{100 - 57. 14 - 42. 86}{100} \} = 4, 803. 60937658213 = 4, 804(円/m)$						
	止水板の種類：CF(塩ビ製)(230*9) 止水板(CF・230mm*9mm)：塩ビ止水板；CF 230×9					

145号代価表

1 本 当 り

[illegible]

代価表

146号代価表

10 m3当り

陸上コンクリート打設
ポンプ車 無筋 30-15-40BBC $\geq$ 370kgW/C $\leq$ 50%

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 30-15-40BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	10.3	28,900	297,670		[R08.04]割増を含む [Z9IB007900]
コンクリート打設工 上部工 50m3以上 陸上製作ポンプ車	m3	10	4,700	47,000	147号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
計				344,670		
1 m3 当り				34,467		
コンクリート種類：無筋；レディーミクストコンクリート(割増含む) (m3/10m3) 資材計上区分：材料費+施工費						
レディーミクストコンクリート：生コンクリート；30-15-40BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50% 生コンクリート小型車割増額の計上：計上しない						
コンクリート打設方法：ポンプ車 コンクリート打設の選択：「コンクリート打設(市場単価)」子代価を計上						
施工規模の選択：50m3以上 コンクリート打設(市場単価)：コンクリート打設工 上部工 50m3以上；陸上製作ポンプ車						

代価表

147号代価表

100 m3当り

[illegible]

陸上コンクリート打設
ポンプ車 無筋 18-8-40BBW/C≤65%

代価表

148号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%	m3	10.3	26,700	275,010		[R08.04]割増を含む [Z9IB005100]
コンクリート打設工 上部工 50m3以上 陸上製作ポンプ車	m3	10	4,700	47,000	147号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
計				322,010		
1 m3 当り				32,201		
コンクリート種類：無筋；レディーミクストコンクリート(割増含む) (m3/10m3)						
資材計上区分：材料費+施工費						
レディーミクストコンクリート：生コンクリート；18-8-40BB W/C≤65%						
生コンクリート小型車割増額の計上：計上しない						
コンクリート打設方法：ポンプ車						
コンクリート打設の選択：「コンクリート打設(市場単価)」子代価を計上						
施工規模の選択：50m3以上						
コンクリート打設(市場単価)：コンクリート打設工 上部工 50m3以上；陸上製作ポンプ車						

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表

149号代価表

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.6	33,500	53,600		[R8.3]
とび工	人	7	32,900	230,300		[R8.3]
普通作業員	人	1.3	27,000	35,100		[R8.3]
ラフテレンス・クレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1.4	52,800	73,920		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
諸雑費	%	34		133,592	諸雑費	足場工仮設材等
計				526,512		
1 掛m2 当り				5,265		
工法：手摺先行型枠組足場 安全ネット：不要						
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準						

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表

150号代価表

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.5	33,500	50,250		[R8.3]
とび工	人	4.5	32,900	148,050		[R8.3]
普通作業員	人	2.7	27,000	72,900		[R8.3]
ラフテレンス・クレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.8	52,800	42,240		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
諸雑費	%	33		103,435	諸雑費	足場工仮設材等
計				416,875		
1 掛m2 当り				4,168		
工法：単管傾斜足場 安全ネット：不要						
(クレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準						

代価表

151号代価表

10 m 当り

自由勾配側溝(標準単価)
夜間無 L=2,000mm 1,000kg/個以下 制約無 0.275m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシャー40^〇 0.65m3/10m 0.28m3/10m 生
コンクリートハ型車割機無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	m	10	7,137	71,370		[R08.04] [Q001366001]
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅300×高400×長2000mm	個	4.99	11,800	58,882		[建設物価R08.08.P260 : 金沢, 積算資料R08.08.P]
生コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%	m3	0.29	26,700	7,743		[R08.04] 基礎コンクリート [Z9IB005100]
生コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%	m3	0.3	26,700	8,010		[R08.04] 底部コンクリート [Z9IB005100]
再生クラッシャー RC-40 (鵜飼漁港)	m3	0.78	5,674	4,425		[Z002122003] [鵜飼漁港]
計				150,430		
1 m 当り				15,043		
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下) : 無 代価表の当り数量 : 10当り代価表						
計上区分 : 材料費+施工費 夜間作業の有無 : 無し						
規格・仕様区分 : L=2,000mm 1,000kg/個以下 時間的制約の有無 : 無し						
基礎コンクリート計上区分 : 計上する 生コンクリートの選択方法 : 「単価選択」画面で選択						
基礎コンクリートの規格 : 生コンクリート ; 18-8-40BB W/C≤65% 基礎コンクリート10m当り設計数量 : S1a=0.275m3/10m, k2=1.06, S1AA=0.2915m3/10m						

代価表

151号代価表

10 m当り

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.275m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシャー40⁰ 0.65m3/10m 0.28m3/10m 生
コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石施工の有無 : 有り						
基礎碎石の材料計上区分 : 計上する						
基礎碎石の種類 : 再生クラッシャー40 ⁰						
基礎碎石の種類 再生クラッシャー40 ⁰ : 再生クラッシャー ; RC-40						
基礎碎石10m当り設計数量 : Sa=0.65m3/10m, k1=1.2, SS=0.78m3/10m						
底部コンクリート計上区分 : 計上する						
生コンクリートの選択方法 : 「単価選択」画面で選択						
底部コンクリートの規格 : 生コンクリート ; 18-8-40BB W/C≤65%						
底部コンクリート10m当り設計数量 : S2a=0.28m3/10m, k3=1.06, S2AA=0.2968m3/10m						
週休2日補正の選択 : 現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択 : 補正なし						
側溝材料計上区分 : 計上する						
自由勾配側溝 : 自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品)	縦断用 ;	幅300×高400×長2000mm				
側溝材料の単位選択 : 「個」、「本」単位 of 材料単価						
目地モルタルによる材料控除(個単位) : 控除する						
生コンクリートの夜間割増の有無 : 無						
生コンクリート小型車割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート山岳割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート冬期加熱費計上区分(標準=なし) : 計上しない						
標準単価の補正方法 : 単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無 : 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

152号代価表

10 m 当り

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm 1,000kg/個以下 制約無 0.77m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシャー40`0 0.87m3/10m 1.73m3/10m 生
コンクリート小型車制約無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	m	10	7,137	71,370		[R08.04] [Q001366001]
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅500×高600×長2000mm	個	4.99	21,000	104,790		[建設物価R08.08.P260 : 金沢, 積算資料R08.08.P]
生コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%	m3	0.82	26,700	21,894		[R08.04]基礎コンクリート [Z9IB005100]
生コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%	m3	1.83	26,700	48,861		[R08.04]底部コンクリート [Z9IB005100]
再生クラッシャー RC-40 (鵜飼漁港)	m3	1.04	5,674	5,900		[Z002122003][鵜飼漁港]
計				252,815		
1 m 当り				25,281		
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下) : 無 代価表の当り数量 : 10当り代価表						
計上区分 : 材料費+施工費 夜間作業の有無 : 無し						
規格・仕様区分 : L=2,000mm 1,000kg/個以下 時間的制約の有無 : 無し						
基礎コンクリート計上区分 : 計上する 生コンクリートの選択方法 : 「単価選択」画面で選択						
基礎コンクリートの規格 : 生コンクリート ; 18-8-40BB W/C≤65% 基礎コンクリート10m当り設計数量 : S1a=0.77m3/10m, k2=1.06, S1AA=0.8162m3/10m						

代価表

152号代価表

10 m当り

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.77m3/10m 基礎碎石有 再生クランラン40〇0 0.87m3/10m 1.73m3/10m 生
コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石施工の有無 : 有り						
基礎碎石の材料計上区分 : 計上する						
基礎碎石の種類 : 再生クランラン40〇0						
基礎碎石の種類 再生クランラン40〇0 : 再生クランラン ; RC-40						
基礎碎石10m当り設計数量 : Sa=0.87m3/10m, k1=1.2, SS=1.044m3/10m						
底部コンクリート計上区分 : 計上する						
生コンクリートの選択方法 : 「単価選択」画面で選択						
底部コンクリートの規格 : 生コンクリート ; 18-8-40BB W/C≤65%						
底部コンクリート10m当り設計数量 : S2a=1.73m3/10m, k3=1.06, S2AA=1.8338m3/10m						
週休2日補正の選択 : 現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択 : 補正なし						
側溝材料計上区分 : 計上する						
自由勾配側溝 : 自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品)	縦断用 ;	幅500×高600×長2000mm				
側溝材料の単位選択 : 「個」、「本」単位 of 材料単価						
目地モルタルによる材料控除(個単位) : 控除する						
生コンクリートの夜間割増の有無 : 無						
生コンクリート小型車割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート山岳割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート冬期加熱費計上区分(標準=なし) : 計上しない						
標準単価の補正方法 : 単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無 : 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クラッシャーラン40 0 0 52m3/10m

153号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,692	46,920		[R08.04] [Q001365003]
鉄筋コンクリートU型側溝 2種 PU3-B300-H300 L=2m 車道用25tトラック対応	個	4.99	13,100	65,369		[R08.04] [Z910130850]
再生クラッシャーラン RC-40 (鵜飼漁港)	m3	0.62	5,674	3,517		[Z002122003][鵜飼漁港]
計				115,806		
1 m 当り				11,580		
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 代価表の当り数量：10当り代価表						
計上区分：材料費+施工費 作業区分：据付け						
L=1,000mmL=4,000mmの使用の有無：無し 夜間作業の有無：無し						
側溝材料計上区分：計上する U型側溝の種類(600・2000mm)：道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000						
U型側溝:道路3種JISA5372・300A300*300*2000：鉄筋コンクリートU型側溝；2種 PU3-B300-H300 L=2m 車道用25tトラック対応 側溝材料の単位選択：「個」、「本」単位の材料単価						
目地モルタルによる材料控除(個単位)：控除する 時間的制約の有無：無し						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

153号代価表

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300・300・2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クワシキヤ40'0 0 52m3/10m

153号代価表

[illegible]

代価表

154号代価表

100 枚当り

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用300*0.5 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	枚	100	1,055	105,500		[R08.04] [Q001367002]
自由勾配側溝蓋(グレーチング) 車道用 300×0.5	枚	100	10,500	1,050,000		[R08.04]
計				1,155,500		
1 枚 当り				11,555		
代価表の当り数量：100当り代価表 計上区分：材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 作業区分：据付け						
夜間作業の有無：無し 資材計上区分：材料費+施工費						
蓋版の種類：蓋版(各種) 蓋版(各種)：自由勾配側溝蓋(グレーチング)；車道用 300×0.5						
蓋版材料の単位選択：「枚」、「個」、「組」単位の蓋版材料 規格・仕様区分：コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下						
時間的制約の有無：無し 施工箇所における補正：無し						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

155号代価表

100 枚当り

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用500*0.5 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	枚	100	1,055	105,500		[R08.04] [Q001367002]
自由勾配側溝蓋(グレーチング) 車道用 500×0.5	枚	100	18,500	1,850,000		[R08.04]
計				1,955,500		
1 枚 当り				19,555		
代価表の当り数量：100当り代価表 計上区分：材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 作業区分：据付け						
夜間作業の有無：無し 資材計上区分：材料費+施工費						
蓋版の種類：蓋版(各種) 蓋版(各種)：自由勾配側溝蓋(グレーチング)；車道用 500×0.5						
蓋版材料の単位選択：「枚」、「個」、「組」単位の蓋版材料 規格・仕様区分：コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下						
時間的制約の有無：無し 施工箇所における補正：無し						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

156号代価表

100 枚当り

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	枚	100	1,055	105,500		[R08.04] [Q001367002]
鉄筋コンクリート側溝 2種ふた 300 412×95×500	枚	100	2,160	216,000		[R08.04] [Z910140750]
計				321,500		
1 枚 当り				3,215		
代価表の当り数量：100当り代価表 計上区分：材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 作業区分：据付け						
夜間作業の有無：無し 資材計上区分：材料費+施工費						
蓋版の種類：道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 蓋版(道路3種 JISA5372 300 41.2*9.5*50)：鉄筋コンクリート側溝 2種ふた；300 412×95×500						
蓋版材料の単位選択：「枚」、「個」、「組」単位の蓋版材料 時間的制約の有無：無し						
施工箇所における補正：無し 週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし 標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

プレキャスト集水桝
据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り

代価表

(157号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.60				
K1	バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	6.13	6,510	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	5,810	[建設物価R08.08.P801：北陸地区, 積算] 建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
R		90.20				
R1	普通作業員	30.29	27,000	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	運転手(特殊)	24.58	29,700	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	13.06	33,500	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
R4	特殊作業員	4.82	31,600	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
Z		2.20				
Z1	軽油	1.78	145	軽油 ハートル給油	148	[R08.08] 建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 12,404

$$\times \{ (\frac{6.13}{100} \times \frac{6,510}{5,810}) \times \frac{7.6}{6.13}$$

$$+ (\frac{30.29}{100} \times \frac{27,000}{26,800} + \frac{24.58}{100} \times \frac{29,700}{30,500} + \frac{13.06}{100} \times \frac{33,500}{32,400} + \frac{4.82}{100} \times \frac{31,600}{29,900}) \times \frac{90.2}{(30.29 + 24.58 + 13.06 + 4.82)}$$

$$+ (\frac{1.78}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{2.2}{1.78}$$

$$+ \frac{100 - 7.6 - 90.2 - 2.2}{100} \} = 12,557.9951665079 = 12,560 (円/基)$$

(157号代価表)

[illegible]

1 基当り

[illegible]

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(159号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28. 77				
R1	普通作業員	12. 92	27, 000	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	特殊作業員	7. 34	31, 600	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	6. 55	33, 500	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		71. 23				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71. 23	26, 700	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	21, 400	WEB建設R07. 04 : 東京都 1 7 区 (生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 32, 152 $\times \{ (\frac{12. 92}{100} \times \frac{27, 000}{26, 800} + \frac{7. 34}{100} \times \frac{31, 600}{29, 900} + \frac{6. 55}{100} \times \frac{33, 500}{32, 400}) \times \frac{28. 77}{(12. 92 + 7. 34 + 6. 55)}$ $+ (\frac{71. 23}{100} \times \frac{26, 700}{21, 400}) \times \frac{71. 23}{71. 23}$ $+ \frac{100 - 28. 77 - 71. 23}{100} \} = 38, 077. 9380501263 = 38, 080 (円/m3)$						
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) : 無					
構造物種別	: 無筋・鉄筋構造物					
打設工法	: 人力打設					
コンクリート規格	: 18-8-40(高炉)					

(159号代価表)

[illegible]

160号代価表

1 m³当り

[illegible]

代価表

161号代価表

516 m2当り

防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン
不織布厚さ5mm以上

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート[港湾用] 不織布 厚さ5mm以上	m2	568	1, 500	852, 000		[R08. 04] [Z913090250]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	47, 600	47, 600		[建設物価R08. 08. P809 : 北陸地区, 積算資料R08. 1
防砂シート敷設 水深10m未満 防砂シート敷設陸上施工クレーン抜き	m2	516	1, 300	670, 800	162号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
計				1, 570, 400		
1 m2 当り				3, 043		
施工区分 : 陸上施工:陸上クレーン ; 防砂シート(割増含む):m2, 日, m2 陸上クレーンの選択 : ラフテレンクレーン						
ラフテレンクレーン : ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり); 16t吊 オペレータ付 日極 資材計上区分 : 材料費+施工費						
防砂シート(縫しろ及び縫製代を含む) : 防砂シート[港湾用]; 不織布 厚さ5mm以上 防砂シート敷設の選択 : 「防砂シート敷設(市場単価)」子代価を計上(潜水士船で敷設する場合)						
防砂シート敷設(市場単価) : 防砂シート敷設 水深10m未満; 防砂シート敷設陸上施工クレーン抜き 4週8休以上						

162号代価表

1 m2当り

[illegible]

163号代価表

名 称 · 規 格

量	单 价	
---	-----	--

備 考

[illegible]

代価表

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

(164号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.17				
K1	ブルドーザ (賃貸) (長期割引あり) 湿地 7t級	10.15	7,020	[賃料]ブルドーザ [湿地] 7t級	6,010	[建設物価R08.08.P801 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07.04.P801 : 関東地区, 積算
K2	振動ローラ (土工用) (賃貸) (長期割引あり) フラットシングルドラム型 11~12t	6.02	11,800	[賃料]振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t	11,200	[建設物価R08.08.P805 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07.04.P805 : 関東地区, 積算
R		66.69				
R1	運転手 (特殊)	45.87	29,700	運転手 (特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	20.82	27,000	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
Z		17.14				
Z1	軽油	17.14	145	軽油 パトロール給油	148	[R08.08] 建設物価R07.04.P788 : 東京23区, 積算
<div>■施工パッケージ 計算根拠式</div> <div>P' 積算地区補正単価 = 257.39</div> <div>$\times \{ (\frac{10.15}{100} \times \frac{7,020}{6,010} + \frac{6.02}{100} \times \frac{11,800}{11,200}) \times \frac{16.17}{(10.15 + 6.02)} + (\frac{45.87}{100} \times \frac{29,700}{30,500} + \frac{20.82}{100} \times \frac{27,000}{26,800}) \times \frac{66.69}{(45.87 + 20.82)} + (\frac{17.14}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{17.14}{17.14} + \frac{100 - 16.17 - 66.69 - 17.14}{100} \}$</div> <div>= 259.019365166373 = 259.1 (円/m3)</div>						

(164号代価表)

[illegible]

1 m³当り

路盤材敷均し転圧
人力 標準 2層 30cm

代価表

165号代価表

757 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー RC-40 (鵜飼漁港)	m3	283.88	5,674	1,610,735		割増含む [Z002122003][鵜飼漁港]
振動ロー(排対3次) 4h 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	日	2	48,785	97,570	39号単価表	
普通作業員	人	113.6	27,000	3,067,200		[R8.3]
雑材料	%	0.5		23,877	雑材料	
計				4,799,382		
1 m2 当り				6,340		
歩掛 : 1日(757m2・層)当り:人力方式 ; モータレータ:日,日,日,日,日,人 路盤の層数 : SU=2層						
路盤の総仕上り厚 : t1a=30cm 条件選択 : 作業難易度 ; 条件選択						
1m3当りの普通作業員数 : クラッシャー ; 普通作業員(人):作業難易度:標準 クラッシャー : 再生クラッシャー ; RC-40						
(振動ロー)排ガス機械の選択 : 排ガス対策型(第3次基準値) 振動ロー運転費 : 振動ロー(排対3次) 4h ; 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t						

代価表

166号代価表

150 m2当り

簡易機械舗設 (2回仕上げ)
舗装厚20cm 18-8-40BBW/C≦65%

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB W/C≦65%	m3	31.2	26,700	833,040		[R08.04] [Z9IB005100]
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	153	149	22,797		[R08.07] [Z004130002 Z302010010]
コンクリート簡易仕上機 エンジン駆動式・舗装幅3.5~9.0m	日	1	36,580	36,580	35号単価表	
土木一般世話役	人	1	33,500	33,500		[R8.3]
特殊作業員	人	5	31,600	158,000		[R8.3]
普通作業員	人	13	27,000	351,000		[R8.3]
雑材料	%	18		104,234	諸雑費	養生材、バイクレータ、乳剤散布等
計				1,539,151		
1 m2 当り				10,261		
舗装厚 : D1=20cm 資材計上区分 : 材料費+施工費						
コンクリート : 生コンクリート ; 18-8-40BB W/C≦65% 生コンクリート小型車割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート冬期加熱費計上区分(標準=なし) : 計上しない 鉄網の計上 : 計上しない						

166号代価表

150 m2当り

[illegible]

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 13.5km以下 良好

(167号代価表)

1 m³当り

[illegible]

(167号代価表)

搬運機 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 13.5km以下 良好

1 m³当り

[illegible]

168号代価表

10 m³当り

[illegible]

代価表

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 (169号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		39. 03				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	39. 03	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		46. 18				
R1	運転手(一般)	46. 18	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		14. 79				
Z1	軽油	14. 79	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1, 870. 4 $\times \{ (\frac{39. 03}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{39. 03}{39. 03}$ $+ (\frac{46. 18}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{46. 18}{46. 18}$ $+ (\frac{14. 79}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{14. 79}{14. 79}$ $+ \frac{100 - 39. 03 - 46. 18 - 14. 79}{100} \} = 2, 095. 26411171594 = 2, 096 (円/m3)$						
殻発生作業 : コンクリート(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分 : 機械積込						

169号代価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 (169号代価表)

1 m³当り

[illegible]

170号代価表

10 m³当り

[illegible]

代価表

171号代価表

1 m3当り

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m3	1	21,534	21,534		[R08.07] [Q001611007 Q314601070]
計				21,534		
1 m3 当り				21,534		
代価表の当り数量：1当り代価表 構造物区分：鉄筋構造物						
工法区分：機械施工(大型ブレイカまたは、コンクリート圧砕機) 時間的制約の有無：無						
夜間作業の有無：無 低騒音・低振動対策：必要						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

殻運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 (172号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		39. 03				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	39. 03	26, 069	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20, 847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		46. 18				
R1	運転手(一般)	46. 18	26, 800	運転手(一般)	25, 400	[R8. 3] R7. 3
Z		14. 79				
Z1	軽油	14. 79	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2, 310. 5 $\times \{ (\frac{39. 03}{100} \times \frac{26, 069}{20, 847}) \times \frac{39. 03}{39. 03}$ $+ (\frac{46. 18}{100} \times \frac{26, 800}{25, 400}) \times \frac{46. 18}{46. 18}$ $+ (\frac{14. 79}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{14. 79}{14. 79}$ $+ \frac{100 - 39. 03 - 46. 18 - 14. 79}{100} \} = 2, 588. 27402166365 = 2, 589 (円/m3)$						
殻発生作業 : コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分 : 機械積込						

172号代価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 (172号代価表)

1 m³当り

[illegible]

ブロック撤去(1スイング内) 撤去・仮置
4.5t以下 陸上 根固ブロック

代価表

173号代価表

84 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	52,800	52,800		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.]
とび工	人	1	32,900	32,900		[R8.3]
普通作業員	人	3	27,000	81,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		833	雑材料	
計				167,533		
1 個 当り				1,994		
作業種類能力係数(ブロック撤去)：撤去・仮置；能力係数(E1)						
ブロックの種類選択(ブロック撤去)：根固ブロック:根固ブロック；能力係数(E2)						
ブロック質量の適用方法：ブロック質量区分(〇〇t超え〇〇t以下)を選択						
ブロック質量の選択：4.5t以下						
施工区分の選択：陸上施工；施工区分能力係数						
ウインチ移動：なし；能力係数						
作業機械の変更：変更しない						
労務編成：玉掛・玉外両方陸上:玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)の場合；潜水士船:日,人,人,,						
(ラフテレンクレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
(ラフテレンクレーン)賃料深夜割増の適用：深夜割増なし						

ブロック撤去運搬 陸上連携方式 消波ブロック
撤去 1.012t

代価表

174号代価表

91 個 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	52,800	52,800		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	52,800	52,800		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
トラック 4.4h 11t積級	日	3	54,739	164,217	40号単価表	
とび工	人	2	32,900	65,800		[R8.3]
普通作業員	人	4	27,000	108,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		2,218	雑材料	
計				445,835		
1 個 当り				4,899		
ブロックの種類選択(ブロック撤去)：異形ブロック:消波ブロック；能力係数(E2) ブロック質量の適用方法：ブロック質量(t)を直接入力						
1個当りブロックの質量：KJ=1.012t 作業種類能力係数(ブロック撤去:Cm2)：仮置；能力係数(E1)						
作業種類能力係数(ブロック撤去:Cm1)：撤去；能力係数(E1) 運搬機械積込個数：計算入力(運搬機械積載量÷ブロック質量)						
往復平均運搬距離：d=0.1km 作業機械の変更：変更しない						

174号代価表

91 個当り

[illegible]

大型土のう工
流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m

代価表

175号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.29	33,500	9,715		[R8.3]
特殊作業員	人	0.29	31,600	9,164		[R8.3]
普通作業員	人	0.29	27,000	7,830		[R8.3]
大型土のう φ110×108(1m3)耐候性タイプ(標準品)	袋	10	3,770	37,700		[R08.04] [Z904030120]
バック杓(賃料) バケット容量0.45m3吊能力2.9t	日	0.29	48,729	14,131	41号単価表	
諸雑費	%	1		267	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				78,807		
1 袋 当り				7,880		
作業区分：製作・設置 土のう袋材料費計上区分：計上する						
袋材区分：耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm短期仮設(1年)対応 耐候性大型土のう 丸型 短期仮設(1年)対応：大型土のう； φ110×108(1m3)耐候性タイプ(標準品)						
袋詰土区分：流用土 設置作業半径：5m以下						
設置面高さ(H)：-3m≦H≦2m バック杓運転費：バック杓(賃料)；バケット容量0.45m3吊能力2.9t						

[illegible]

大型土のう工
移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 クレーン賃料補正(標準)

代価表

176号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.16	33,500	5,360		[R8.3]
特殊作業員	人	0.16	31,600	5,056		[R8.3]
普通作業員	人	0.16	27,000	4,320		[R8.3]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.16	52,800	8,448		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
諸雑費	%	0.2		29	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				23,213		
1 袋 当 り				2,321		
作業区分：移設(撤去・再設置) 設置作業半径：6mを超え20m以下						
(ラフテレンクレーン)賃料長期割引の適用：長期割引あり クレーン賃料補正：標準						
代価表当り数量の選択：施工土量10袋当り代価表						

防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン
不織布厚さ5mm以上

代価表

177号代価表

516 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	47,600	47,600		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
防砂シート敷設 水深10m未満 防砂シート敷設陸上施工クレーン抜き	m2	516	1,300	670,800	162号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
計				718,400		
1 m2 当り				1,392		
施工区分：陸上施工:陸上クレーン；防砂シート(割増含む):m2,日,m2 陸上クレーンの選択：ラフテレンクレーン						
ラフテレンクレーン：ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり)；16t吊 オペレータ付 日極 資材計上区分：材料費+施工費						
防砂シート(縫しろ及び縫製代を含む)：防砂シート[港湾用]；不織布 厚さ5mm以上 防砂シート敷設の選択：「防砂シート敷設(市場単価)」子代価を計上(潜水土船で敷設する場合)						
防砂シート敷設(市場単価)：防砂シート敷設 水深10m未満；防砂シート敷設陸上施工クレーン抜き 4週8休以上						

防砂シート敷設 陸上施工 陸上クレーン 撤去
不織布厚さ5mm以上

代価表

178号代価表

1,032 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	1	47,600	47,600		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
防砂シート敷設 水深10m未満 防砂シート敷設陸上施工クレーン抜き	m2	516	1,300	670,800	162号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
計				718,400		
1 m2 当り				696		
施工区分：陸上施工:陸上クレーン；防砂シート(割増含む):m2,日,m2 陸上クレーンの選択：ラフテレンクレーン						
ラフテレンクレーン：ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり)；16t吊 オペレータ付 日極 資材計上区分：材料費+施工費						
防砂シート(縫しろ及び縫製代を含む)：防砂シート[港湾用]；不織布 厚さ5mm以上 防砂シート敷設の選択：「防砂シート敷設(市場単価)」子代価を計上(潜水土船で敷設する場合)						
防砂シート敷設(市場単価)：防砂シート敷設 水深10m未満；防砂シート敷設陸上施工クレーン抜き 4週8休以上						

敷鉄板設置・撤去
設置・撤去

代価表

179号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.29	33,500	9,715		[R8.3]
とび工	人	0.29	32,900	9,541		[R8.3]
普通作業員	人	0.29	27,000	7,830		[R8.3]
バックホ(賃料) バケツ容量0.8m3吊能力2.9t	日	0.29	58,827	17,059	42号単価表	
諸雑費	%	1		441	諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計				44,586		
1 m2 当り				445		
代価表の選択：敷鉄板100m2当り代価表 作業区分：設置・撤去						
バックホ(クローラ型)運転：バックホ(賃料)；バケツ容量0.8m3吊能力2.9t						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用87日

代価表

180号代価表

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板 22×1524×6096 90日(3ヶ月)以内	枚・日	87	86	7,482		[R08.04] [L902005150]
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		[R08.04] [Z006754002]
計				8,582		
1 枚 当 り				8,582		
供用日数の掛け方：数量欄に対して供用日数を掛ける 代価表単位の選択：1枚当り代価表						
代価表当り数量の対象：賃貸数量 鋼板の規格：鋼板賃料:22*1524*6096；縦辺長(m),横辺長(m),1枚当り質量(t/枚)						
継続工事の有無：無 供用日数の適用方法：供用日数(賃料期間)を入力						
供用日数：d=87日 賃料単価の単位：枚単位の賃料単価を使用						
賃料計上限度額適用区分：適用する 賃料計上限度額の選択：不足分弁償金(新品)*80%；係数						
鋼板22*1524*6096購入価格(限度用)：不足分弁償金(敷鉄板)；22×1524×6096mm 賃料計上限度額の単位選択：「t」単位の計上限度額；係数						
整備費の有無：有 整備費の使用回数による補正の有無：補正しない(国土交通省積算システムによる積算方法)						

181号代価表

0.800 m³当り

[illegible]

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

代価表

(182号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21. 46				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 8m3	21. 46	10, 200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	[建設物価R08. 08. P801 : 北陸地区, 積算] 建設物価R07. 04. P801 : 関東地区, 積算
R		54. 31				
R1	運転手(特殊)	54. 31	29, 700	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		24. 23				
Z1	軽油	24. 23	145	軽油 パトロール給油	148	[R08. 08] 建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
<div>■施工パッケージ 計算根拠式</div> <div>P' 積算地区補正単価 = 255. 58</div> <div>$\times \{ (\frac{21. 46}{100} \times \frac{10, 200}{8, 800}) \times \frac{21. 46}{21. 46}$$+ (\frac{54. 31}{100} \times \frac{29, 700}{30, 500}) \times \frac{54. 31}{54. 31}$$+ (\frac{24. 23}{100} \times \frac{145}{148}) \times \frac{24. 23}{24. 23}$$+ \frac{100 - 21. 46 - 54. 31 - 24. 23}{100} \} = 259. 409655881697 = 259. 5 (円/m3)$</div>						
土質 :	土砂					
施工方法 :	標準					

(182号代価表)

[illegible]

1 m3当り

代価表

183号代価表

1,000 m3当り

基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町） 200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	1,300	9,000	11,700,000		[R08.04] [Z972010150]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45～50t吊 運4h	日	4.81	471,953	2,270,093	9号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-20]
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.81	216,822	1,042,913	10号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3～5t吊8.6GT 運6h	日	4.81	246,313	1,184,765	11号単価表	
雑材料	%	0.5		80,988	雑材料	
計				16,278,759		
1 m3 当り				16,278		
資材計上区分：材料費+施工費						
割石：捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町）； 200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）						
条件選択：普通地盤、床掘地盤置換地盤、盛砂地盤； 割増率(%)						
潜水士船1日当り標準投入指示量:900m3； q=900m3						
水深区分能力補正係数：水深10m未満； 水深区分,能力係数						
潜水士船の作業区分：単独潜水						
施工規模区分能力補正係数：1000m3～5000m3未満； 能力係数						
投入区分：自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法：直接入力(標準)						
全体数量に対する投入指示対象数量の割合：δ a=1						

183号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

捨石荒均し(海岸)
均し精度±30cm

代価表

184号代価表

1 m²当り

[illegible]

代価表

185号代価表

1,000 m3当り

基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町） 1000kg内外〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	1,300	9,300	12,090,000		[R08.04] [Z972010250]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45～50t吊 運4h	日	4.81	471,953	2,270,093	44号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.81	216,822	1,042,913	10号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3～5t吊8.6GT 運6h	日	4.81	246,313	1,184,765	45号単価表	
雑材料	%	0.5		82,938	雑材料	
計				16,670,709		
1 m3 当り				16,670		
資材計上区分：材料費+施工費						
割石：捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町）； 1000kg内外〔海上投入〕（港湾に限る）						
条件選択：普通地盤、床掘地盤置換地盤、盛砂地盤； 割増率(%)						
潜水士船1日当り標準投入指示量:900m3； q=900m3						
水深区分能力補正係数：水深10m未満； 水深区分,能力係数						
潜水士船の作業区分：単独潜水						
施工規模区分能力補正係数：1000m3～5000m3未満； 能力係数						
投入区分：自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法：直接入力(標準)						
全体数量に対する投入指示対象数量の割合：δ a=1						

185号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

捨石荒均し(海岸)
均し精度±50cm

代価表

186号代価表

1 m²当り

[illegible]

代価表

187号代価表

1,000 m3当り

基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町） 500kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	1,300	9,100	11,830,000		[R08.04] [Z972010200]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45～50t吊 運4h	日	4.81	471,953	2,270,093	44号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.81	216,822	1,042,913	10号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3～5t吊8.6GT 運6h	日	4.81	246,313	1,184,765	45号単価表	
雑材料	%	0.5		81,638	雑材料	
計				16,409,409		
1 m3 当り				16,409		
資材計上区分：材料費+施工費						
割石：捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町）； 500kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）						
条件選択：普通地盤、床掘地盤置換地盤、盛砂地盤； 割増率(%)						
潜水士船1日当り標準投入指示量:900m3； q=900m3						
水深区分能力補正係数：水深10m未満； 水深区分能力係数						
潜水士船の作業区分：単独潜水						
施工規模区分能力補正係数：1000m3～5000m3未満； 能力係数						
投入区分：自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法：直接入力(標準)						
全体数量に対する投入指示対象数量の割合：δ a=1						

187号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

代価表

188号代価表

10 個当り

異形ブロック製作
実質量2.5t超え5.5t以下 生コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%	m3	13.18	26,700	351,906		[R08.04] [Z9IB005100]
消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	92.6	1,780	164,828		[R08.07] [L001170007 L302050110]
異形ブロック製作工 型枠工 2.5tを超えて5.5t以下 施工数量50個未満 被覆ブロック製作	m2	92.6	1,644	152,234	189号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
異形ブロック製作工 コンクリート打設工 2.5tを超えて5.5t以下 施工数量50個未満 被覆ブロック製作	m3	13.05	4,554	59,429	190号代価表	[R8漁港漁場基準・第1部P4-1-2]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.46	52,800	24,288		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 35t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.36	73,600	26,496		[建設物価R08.08.P809：北陸地区,積算資料R08.1
計				779,181		
1 個 当 り				77,918		
ブロック実質量適用区分：ブロック実質量区分(〇〇t超え〇〇t以下)を選択						
ブロック1個当りの実質量の選択：2.5t超え 5.5t以下						
製作区分：異形ブロック製作(コンクリート+型枠+鉄筋)						
1個当りのコンクリート量(割増含まず)：V'=1.305m3						
コンクリートの選択：生コンクリート；18-8-40BB W/C≤65%						
生コンクリート小型車割増額の計上：計上しない						
ベットの賃料の有無：無し						
施工規模による補正：施工数量50個未満						

188号代価表

10 個当り

[illegible]

189号代価表

2.5tを超えて5.5t以下 施工数量50個未満 被覆ブロック製作

1 m²当り

[illegible]

[illegible]

1 m³当り

代価表

191号代価表

10 個当り

消波ブロック工(海岸)
3.002t/個 L=1km 水中

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.26	33,500	8,710		[R8.3]
特殊作業員	人	0.26	31,600	8,216		[R8.3]
普通作業員	人	0.26	27,000	7,020		[R8.3]
運転手(特殊)	人	0.26	29,700	7,722		[R8.3]
クレーン付台船 45~50t吊	日	0.26	412,015	107,123	46号単価表	[R8漁港漁場基準・P単-32]
引船 鋼製・D450PS型(331kW)35GT	日	0.26	241,426	62,770	47号単価表	
潜水士船 D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT	日	0.26	183,341	47,668	48号単価表	
雑材料	%	4		1,266	諸雑費	ワイヤーロープの損料等の費用
計				250,495		
1 個 当 り				25,049		
ブロック1個当り実質量決定方法：質量を直接入力 ブロック1個当り実質量(50t以下)：w=3.002t/個						
片道運搬距離適用区分：距離を直接入力 片道運搬距離(15kmまで)：L=1km						

191号代価表

10 個当り

[illegible]

被覆ブロック運搬据付 海上一連方式
据付 3.002t

代価表

192号代価表

39 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 80t吊 運6h	日	1	645,304	645,304	49号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D500PS型 運2h	日	1	226,951	226,951	50号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	0.8	246,313	197,050	51号単価表	
とび工	人	1	32,900	32,900		[R8.3]
普通作業員	人	3	27,000	81,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		5,916	雑材料	
計				1,189,121		
1 個 当り				30,490		
ブロックの種類選択(被覆ブロック)：被覆ブロック；能力係数(E2),積載係数 ブロック質量の適用方法：ブロック質量(t)を直接入力						
ブロック1個当り質量：KJ=3.002 t 作業種類能力係数(被覆ブロック)：据付；能力係数(E1)						
作業船積載個数の算出方法：計算算出(最大積載質量÷ブロック質量)*積載係数 往復平均船舶曳航距離：d1=0.1km						
作業機械の変更：変更しない 労務編成：玉掛・玉外両方水中:玉掛玉外のどちらも 水中の場合；とび工:人,人,日						

192号代価表

39 個当り

[illegible]

代価表

193号代価表

39 個当り

ブロック撤去運搬 海上一連方式 被覆ブロック
仮置 3.002t

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 80t吊 運6h	日	1	645,304	645,304	49号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D500PS型 運2h	日	1	226,951	226,951	50号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	0.8	246,313	197,050	51号単価表	
とび工	人	1	32,900	32,900		[R8.3]
普通作業員	人	3	27,000	81,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		5,916	雑材料	
計				1,189,121		
1 個 当 り				30,490		
ブロックの種類選択(ブロック撤去)：異形ブロック:被覆ブロック；能力係数(E2),積載係数						
ブロック質量の適用方法：ブロック質量(t)を直接入力						
ブロック1個当り質量：KJ=3.002 t						
作業種類能力係数(ブロック撤去)：仮置；能力係数(E1)						
作業船積載個数の算出方法：計算算出(最大積載質量÷ブロック質量)*積載係数						
往復平均船舶曳航距離：d1=0.1km						
作業機械の変更：変更しない						
労務編成：玉掛・玉外両方水中:玉掛玉外のどちらでも 水中の場合；とび工:人,人,日						

193号代価表

39 個当り

[illegible]

代価表

194号代価表

39 個当り

ブロック撤去運搬 海上一連方式 被覆ブロック
仮置 3.002t

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船運転 就8h ランク1 80t吊 運6h	日	1	645,304	645,304	49号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D500PS型 運2h	日	1	226,951	226,951	50号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h	日	0.8	246,313	197,050	51号単価表	
とび工	人	1	32,900	32,900		[R8.3]
普通作業員	人	3	27,000	81,000		[R8.3]
雑材料	%	0.5		5,916	雑材料	
計				1,189,121		
1 個 当 り				30,490		
ブロックの種類選択(ブロック撤去)：異形ブロック:被覆ブロック；能力係数(E2),積載係数 ブロック質量の適用方法：ブロック質量(t)を直接入力						
ブロック1個当り質量：KJ=3.002 t 作業種類能力係数(ブロック撤去)：仮置；能力係数(E1)						
作業船積載個数の算出方法：計算算出(最大積載質量÷ブロック質量)*積載係数 往復平均船舶曳航距離：d1=1km						
作業機械の変更：変更しない 労務編成：玉掛・玉外片方水中:玉掛玉外のどちらか 水中の場合；とび工:人,人,日						

194号代価表

39 個当り

[illegible]

195号代価表

10 m3当り

[illegible]

代価表

196号代価表

1,000 m3当り

基礎捨石投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町） 200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	1,300	9,000	11,700,000		[R08.04] [Z972010150]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45～50t吊 運4h	日	4.81	471,953	2,270,093	44号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.81	216,822	1,042,913	10号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型(235kW)3～5t吊8.6GT 運6h	日	7.22	246,313	1,778,379	45号単価表	
雑材料	%	0.5		83,956	雑材料	
計				16,875,341		
1 m3 当り				16,875		
資材計上区分：材料費+施工費						
割石：捨石（投入費含む・指示投入費含ず）（珠洲市～内浦町）； 200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）						
条件選択：普通地盤、床掘地盤置換地盤、盛砂地盤； 割増率(%)						
潜水士船1日当り標準投入指示量:900m3； q=900m3						
水深区分能力補正係数：水深10m未満； 水深区分,能力係数						
潜水士船の作業区分：単独潜水						
施工規模区分能力補正係数：1000m3未満； 能力係数						
投入区分：自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法：直接入力(標準)						
全体数量に対する投入指示対象数量の割合：δ a=1						

196号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

代価表

197号代価表

1,000 m3当り

被覆石投入(瀬取り投入) NET数量.
水深10m未満 自積方式

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石 (投入費含む・指示投入費含ず) (珠洲市~内浦町) 1000kg内外 [海上投入] (港湾に限る)	m3	1,300	9,300	12,090,000		[R08.04] [Z972010250]
クレーン付台船運転 就8h ランク1 45~50t吊 運4h	日	4.81	471,953	2,270,093	44号単価表	
引船運転 就8h ランク1 鋼D450PS型 運2h	日	4.81	216,822	1,042,913	10号単価表	
潜水士船運転 就8h ランク1 D320PS型 (235kW) 3~5t吊8.6GT 運6h	日	5.1	246,313	1,256,196	45号単価表	
雑材料	%	0.5		83,296	雑材料	
計				16,742,498		
1 m3 当り				16,742		
資材計上区分 : 材料費+施工費						
割石 : 捨石 (投入費含む・指示投入費含ず) (珠洲市~内浦町) ; 1000kg内外 [海上投入] (港湾に限る)						
条件選択 : 被覆石 ; 割増率(%)						
潜水士船1日当り標準投入指示量:850m3 : q=850m3						
水深区分能力補正係数 : 水深10m未満 ; 水深区分,能力係数						
潜水士船の作業区分 : 単独潜水						
施工規模区分能力補正係数 : 1000m3~5000m3未満 ; 能力係数						
投入区分 : 自積方式						
投入指示対象数量割合の算出方法 : 直接入力(標準)						
全体数量に対する投入指示対象数量の割合 : $\delta a=1$						

197号代価表

1,000 m³当り

[illegible]

198号代価表

1 m²当り

[illegible]

代価表

199号代価表

1 回 当 り

回航費 28 湊 氷見漁港～鵜飼漁港（往復）
クレーン付台船 鋼D80t吊

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費 クレーン付台船 80t吊	式	1	609,000	609,000	200号代価表	
回航運転費 引船 鋼D1,000PS型(736kW) クレーン付台船 鋼D80t吊	式	1	331,310	331,310	201号代価表	
回航損料 引船 鋼D1,000PS型(736kW) クレーン付台船 鋼D80t吊 28湊	式	1	1,034,880	1,034,880	202号代価表	
旅費賃金 クレーン付台船 鋼D80t吊	式	1	406,956	406,956	203号代価表	
回航保険 クレーン付台船 鋼D80t吊	式	1	16,940	16,940	204号代価表	
計				2,399,086		
1 回 当 り				2,399,086		
代価表の選択：回航費1回当り代価表 距離の単位：湊 単位						
回航距離(25湊以上)：③=28湊 回航の種類を選択：被回航(引船・押船による回航)						
対象船舶の選択：被回航船舶 作業船の選択：引船回航						
クレーン付台船の選択：鋼D 80t吊 作業船種別の選択：付属作業船艀装費率(0.0015)						
回航費の計上区分：往復 引船の独航の計上：計上しない(引船使用方式)						

199号代価表

[illegible]

1 回 当 り

200号代価表

1 式当り

[illegible]

201号代価表

1 式当り

[illegible]

202号代価表

1 式当り

[illegible]

旅費賃金 クレーン付台船
鋼D80t吊

代価表

203号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費 船団長	人	2	2,263	4,526		
交通費 普通船員	人	10	2,263	22,630		
船団長	人	2	37,400	74,800		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	10	30,500	305,000		[R8.3]
計				406,956		
1 式 当 り				406,956		
目的地までの船員一人当りの交通費：KOU=2263円 宿泊区分：宿泊を要しない場合						
人件費計上区分：計上する						

204号代価表

1 式当り

[illegible]

205号代価表

分解組立+輸送(往復) クレーン系 最大吊上能力35t吊を超え80t吊以下(クレーン吊钩容量(平積)0.6m3を超え2.0m3以下)

[illegible]

仮設材運搬 製品L≦12m
片道129km 往復

代価表

206号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2	8,170	16,340		
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1	3,000	3,000		[R8国交省・赤本P I -2-②-15]
計				19,340		
1 t 当り				19,340		
代価表の選択：仮設材運搬1t当り代価表 発注機関区分：北海道・東北・関東・北陸・中部						
往復片道区分選択：往復 片道運搬距離：L=129km						
製品長区分：12m以内 割増率の計上方法(標準:選択)：冬期、深夜・早朝割増をそれぞれ選択						
冬期割増計上区分：冬期割増(F1):割増無し；割増率(%) 深夜・早朝割増計上区分：深夜・早朝割増(C4):割増無し；割増率(%)						
その他の諸料金の有無：無 積込・取卸費用計上区分：計上する						
積込・取卸区分(往復)：基地、積込み+現場、取卸し+現場、積込み+基地、取卸し						

バックホ浚渫船運転 就10h ランク1
鋼D1.0m3 運8h

単価表

1号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	325	91.9	29,867		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.43	37,400	53,482		[R8.3(高級船員の単価)]
高級船員	人	1.43	37,400	53,482		[R8.3]
普通船員	人	4.26	30,500	129,930		[R8.3]
バックホ浚渫船 1.0m3・D	時間	8	11,600	92,800		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3001-021-001-010]
バックホ浚渫船 1.0m3・D	供用日	1.65	111,000	183,150		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3001-021-001-010]
計				542,711		
1 日 当 り				542,711		
運転日当り運転時間：T=8h						

引船運転 就8h ランク1
鋼D200PS型 運2h

単価表

2号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	46	134	6,164		[R08.08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3]
普通船員	人	1.2	30,500	36,600		[R8.3]
引船 鋼製・D200PS型 (147kW) 15GT	時間	2	1,970	3,940		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)]
引船 鋼製・D200PS型 (147kW) 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)]
計				125,409		
1 日 当 り				125,409		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位 of 材料単価						

3号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

4号单侧表

土運船(曳航)運転 就10h ランク1
密閉式 鋼100m³積

1 日 当 り

[illegible]

引船運転 就10h ランク1
鋼D300PS型 運2h

単価表

5号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	69	134	9, 246		[R08. 08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	1. 43	37, 400	53, 482		[R8. 3]
普通船員	人	1. 42	30, 500	43, 310		[R8. 3]
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	時間	2	2, 830	5, 660		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	供用日	1. 65	29, 300	48, 345		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
計				160, 043		
1 日 当 り				160, 043		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
重油:L単位：重油；A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ) 油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

6号单価表

[illegible]

1 日 当 り

7号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

クレーン付台船運転 就8h ランク1
35~40t吊 運4h

単価表

8号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	98	91.9	9,006		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	6	30,500	183,000		[R8.3]
クレーン付台船 35~40t吊	時間	4	11,000	44,000		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-040]
クレーン付台船 35~40t吊	供用日	1.65	90,800	149,820		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-040]
計				430,706		
1 日 当 り				430,706		
規格の選択：35~40t吊；船団長:人,人 就業時間の選択：8h						
運転日当り運転時間：T=4h 軽油:L単位：軽油；免税						
油類の単位選択：「L」単位 of 材料単価 港湾安全対策工事区分：標準工事						

クレーン付台船運転 就8h ランク1
45~50t吊 運4h

単価表

9号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	102	91.9	9,373		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	6	30,500	183,000		[R8.3]
クレーン付台船 45~50t吊	時間	4	13,300	53,200		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-050]
クレーン付台船 45~50t吊	供用日	1.65	110,000	181,500		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-050]
計				471,953		
1 日 当 り				471,953		
規格の選択：45～50t吊；船団長:人,人 就業時間の選択：8h						
運転日当り運転時間：T=4h 軽油:L単位：軽油；免税						
油類の単位選択：「L」単位 of 材料単価 港湾安全対策工事区分：標準工事						

引船運転 就8h ランク1
鋼D450PS型 運2h

単価表

10号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	103	134	13, 802		[R08. 08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	2. 4	37, 400	89, 760		[R8. 3]
普通船員	人	1. 2	30, 500	36, 600		[R8. 3]
引船 鋼製・D450PS型 (331kW) 35GT	時間	2	4, 010	8, 020		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
引船 鋼製・D450PS型 (331kW) 35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
計				216, 822		
1 日 当 り				216, 822		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位 of 材料単価						

潜水士船運転 就8h ランク1
D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h

単価表

11号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	152	91.9	13,968		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
潜水世話役	人	0.24	52,500	12,600		[R8.3(潜水士の単価)]
潜水士	人	1.2	52,500	63,000		[R8.3]
潜水連絡員	人	1.2	35,200	42,240		[R8.3]
潜水送気員	人	1.2	33,800	40,560		[R8.3]
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT	日	1	22,300	22,300		[R8建設機械等損料表] [3101-005-001-032]
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT	供用日	1.65	31,300	51,645		[R8建設機械等損料表] [3101-005-001-032]
計				246,313		
1 日 当 り				246,313		
運転日当り運転時間 : T=6h 軽油:L単位 : 軽油 ; 免税						
油類の単位選択 : 「L」単位 of 材料単価 港湾安全対策工事区分 : 標準工事						

12号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

空氣壓縮機
陸上 5.0m³/min

単価表

13号单価表

1 日 当 り

[illegible]

クレーン付台船運転 就8h ランク1
35~40t吊 運6h

単価表

14号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	146	91.9	13,417		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	6	30,500	183,000		[R8.3]
クレーン付台船 35~40t吊	時間	6	11,000	66,000		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-040]
クレーン付台船 35~40t吊	供用日	1.65	90,800	149,820		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-040]
計				457,117		
1 日 当 り				457,117		
就業時間の選択 : 8h 就業時間の選択 : 8h						
運転日当り運転時間 : T=6h 運転日当り運転時間 : T=6h						
軽油:L単位 : 軽油 ; 免税 油類の単位選択 : 「L」単位の材料単価						
港湾安全対策工事区分 : 標準工事						

引船運転 就8h ランク1
鋼D300PS型 運4h

単価表

15号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	137	134	18,358		[R08.08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3]
普通船員	人	1.2	30,500	36,600		[R8.3]
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	時間	4	2,830	11,320		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)]
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	供用日	1.65	29,300	48,345		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)]
計				159,503		
1 日 当 り				159,503		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=4h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

引船運転 就8h ランク1
鋼D300PS型 運2h

単価表

16号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	69	134	9, 246		[R08. 08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	1. 2	37, 400	44, 880		[R8. 3]
普通船員	人	1. 2	30, 500	36, 600		[R8. 3]
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	時間	2	2, 830	5, 660		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	供用日	1. 65	29, 300	48, 345		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
計				144, 731		
1 日 当 り				144, 731		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

潜水士船(残置型杵設置) 運転 就8h ランク1
D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT 運6h

単価表

17号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	86	91.9	7,903		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
潜水世話役	人	0.6	52,500	31,500		[R8.3(潜水士の単価)]
潜水士	人	2.4	52,500	126,000		[R8.3]
潜水連絡員	人	1.2	35,200	42,240		[R8.3]
潜水送気員	人	1.2	33,800	40,560		[R8.3]
潜水士船 D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT	日	1	12,500	12,500		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3101-005-001-018]
潜水士船 D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT	供用日	1.65	17,600	29,040		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3101-005-001-018]
計				289,743		
1 日 当 り				289,743		
運転日当り運転時間 : T=6h 軽油:L単位 : 軽油 ; 免税						
油類の単位選択 : 「L」単位 of 材料単価 港湾安全対策工事区分 : 標準工事						

さく岩機
ハントハンマ15kg級

单価表

18号单価表

1 日 当 り

[illegible]

空氣壓縮機
海上 3.5~3.7m³/min

単価表

19号单価表

1 日 当 り

[illegible]

引船運転 就8h ランク1
鋼D300PS型 運2h

単価表

20号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	69	134	9, 246		[R08. 08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	1. 2	37, 400	44, 880		[R8. 3]
普通船員	人	1. 2	30, 500	36, 600		[R8. 3]
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	時間	2	2, 830	5, 660		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
引船 鋼製・D300PS型 (221kW) 25GT	供用日	1. 65	29, 300	48, 345		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
計				144, 731		
1 日 当 り				144, 731		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

コンクリートミキサー船運転 就8h ランク1
バッチ式 鋼DE1.50m3 運2h

単価表

21号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油(バッチ)	L	252	134	33,768		[R08.08] [Z006700001 Z304010150]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
高級船員	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3]
普通船員	人	8.4	30,500	256,200		[R8.3]
コンクリートミキサー船 バッチ式・1.5m3・DE	時間	2	84,900	169,800		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3002-005-001-150]
コンクリートミキサー船 バッチ式・1.5m3・DE	供用日	1.65	612,000	1,009,800		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3002-005-001-150]
計				1,559,328		
1 日 当 り				1,559,328		
運転日当り運転時間：T=2h						

引船運転 就8h ランク1
鋼D1000PS型 運2h

単価表

22号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	228	134	30,552		[R08.08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	2.4	37,400	89,760		[R8.3]
普通船員	人	1.2	30,500	36,600		[R8.3]
引船 鋼製・D1000PS型 (736kW) 90GT	時間	2	8,490	16,980		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)]
引船 鋼製・D1000PS型 (736kW) 90GT	供用日	1.65	88,000	145,200		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)]
計				319,092		
1 日 当 り				319,092		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

揚錨船運轉 就8h ランク1
鋼D10t吊 運4h

単価表

23号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	148	134	19, 832		[R08. 08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	2. 4	37, 400	89, 760		[R8. 3]
普通船員	人	3. 6	30, 500	109, 800		[R8. 3]
揚錨船 10t吊・D	日	1	95, 800	95, 800		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木) [3101-001-001-010]
揚錨船 10t吊・D	供用日	1. 65	111, 000	183, 150		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木) [3101-001-001-010]
計				498, 342		
1 日 当 り				498, 342		
施工区分：一般施工 労務費計上区分：計上する						
運轉日当り運轉時間：T=4h 就業時間の確認：積算基準掲載の就業時間別船員供用係数(β)の算定式を元に算出する(就業時間 11時間を使用)						
就業時間の選択：8h 重油:L単位：重油；A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

24号单価表

1 日 当 り

[illegible]

25号单価表

[illegible]

1 日 当 り

26号单価表

[illegible]

1 日 当 り

27号单価表

[illegible]

1 日 当 り

揚錨船供用
D10t吊

单価表

28号单価表

1 日 当 り

[illegible]

ガット船運転 就10h ランク1
1.8m3・400m3積 運8h航4h

単価表

29号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油(ﾊﾞｰｼﾞ)	L	921	134	123,414		[R08.08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	2.86	37,400	106,964		[R8.3]
普通船員	人	5.68	30,500	173,240		[R8.3]
ガット船 1.8m3・400m3積・199GT・D	時間	8	41,600	332,800		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3102-001-001-040]
ガット船 1.8m3・400m3積・199GT・D	供用日	1.65	354,000	584,100		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3102-001-001-040]
計				1,320,518		
1 日 当 り				1,320,518		
運転日当り運転時間：T=8時間 運転日当り航行時間：T1=4h						
重油:L単位：重油；A重油(ﾊﾞｰｼﾞ) 油類の単位選択：「L」単位の材料単価						
港湾安全対策工事区分：標準工事						

クレーン付台船運転 就8h ランク1
35~40t吊 運2h

単価表

30号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	49	91.9	4,503		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	6	30,500	183,000		[R8.3]
クレーン付台船 35~40t吊	時間	2	11,000	22,000		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-040]
クレーン付台船 35~40t吊	供用日	1.65	90,800	149,820		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-040]
計				404,203		
1 日 当 り				404,203		
規格の選択：35~40t吊；船団長:人,人 就業時間の選択：8h						
運転日当り運転時間：T=2h 軽油:L単位：軽油；免税						
油類の単位選択：「L」単位 of 材料単価 港湾安全対策工事区分：標準工事						

31号单価表

1 日 当 り

[illegible]

32号单価表

1 日 当 り

[illegible]

33号单価表

1 日 当 り

[illegible]

34号单価表

1 日 当 り

[illegible]

35号单価表

1 日 当 り

[illegible]

バックホ浚渫船運転 就10h ランク1
鋼D2.0m3 運8h

単価表

36号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	476	91.9	43,744		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.43	37,400	53,482		[R8.3(高級船員の単価)]
高級船員	人	1.43	37,400	53,482		[R8.3]
普通船員	人	5.68	30,500	173,240		[R8.3]
バックホ浚渫船 2.0m3・D	時間	8	23,400	187,200		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3001-021-001-020]
バックホ浚渫船 2.0m3・D	供用日	1.65	225,000	371,250		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3001-021-001-020]
計				882,398		
1 日 当 り				882,398		
規格の選択：鋼D2.0m3；船団長:人,人,人						
試行的取組(能力補正型及び能力現行型)：現行基準						
運転日当り運転時間：T=8h						

37号单価表

1 日 当 り

[illegible]

38号单価表

1 日 当 り

[illegible]

39号单価表

1 日 当 り

[illegible]

40号单衲表

1 日 当 り

[illegible]

41号单価表

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(賃料)
バケット容量0.8m3吊能力2.9t

単価表

42号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1	29,700	29,700		[R8. 3]
軽油	L	119	145	17,255		[R08. 08] [Z006702002 Z304010090]
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.8m3 吊能力2.9t	台/日	1.06	11,200	11,872		[建設物価R08. 08. P801：北陸地区, 積算資料R08. 1
計				58,827		
1 日 当 り				58,827		
1日当り損料又は賃料数量：Sd2=1.06供用日 (バックホウ)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
1日当り労務数量：Rd2=1人 軽油：軽油；						
1日当り燃料又は電力数量：Nd2=119L, kWh						

潜水士船
D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT

単価表

43号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員	人	1	37,400	37,400		[R8.3]
潜水士	人	1	52,500	52,500		[R8.3]
潜水連絡員	人	1	35,200	35,200		[R8.3]
軽油 免税	L	145	91.9	13,325		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
潜水士船 D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT	供用日	1.91	25,200	48,132		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3101-005-001-018]
計				186,557		
1 日 当 り				186,557		
軽油(海上)： 軽油； 免税						

クレーン付台船運転 就8h ランク1
45~50t吊 運4h

単価表

44号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	102	91.9	9,373		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	6	30,500	183,000		[R8.3]
クレーン付台船 45~50t吊	時間	4	13,300	53,200		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-050]
クレーン付台船 45~50t吊	供用日	1.65	110,000	181,500		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-050]
計				471,953		
1 日 当 り				471,953		
就業時間の選択 : 8h 就業時間の選択 : 8h						
運転日当り運転時間 : T=4h 運転日当り運転時間 : T=4h						
軽油:L単位 : 軽油 ; 免税 油類の単位選択 : 「L」単位の材料単価						
港湾安全対策工事区分 : 標準工事						

潜水士船運転 就8h ランク1
D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h

単価表

45号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	152	91.9	13,968		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
潜水世話役	人	0.24	52,500	12,600		[R8.3(潜水士の単価)]
潜水士	人	1.2	52,500	63,000		[R8.3]
潜水連絡員	人	1.2	35,200	42,240		[R8.3]
潜水送気員	人	1.2	33,800	40,560		[R8.3]
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT	日	1	22,300	22,300		[R8建設機械等損料表] [3101-005-001-032]
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT	供用日	1.65	31,300	51,645		[R8建設機械等損料表] [3101-005-001-032]
計				246,313		
1 日 当 り				246,313		
運転日当り運転時間 : T=6h 軽油:L単位 : 軽油 ; 免税						
油類の単位選択 : 「L」単位 of 材料単価 港湾安全対策工事区分 : 標準工事						

クレーン付台船
45~50t吊

単価表

46号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員	人	1	37,400	37,400		[R8. 3]
普通船員	人	2	30,500	61,000		[R8. 3]
軽油 免税	L	108	91.9	9,925		[R08. 04] [Z006702001 Z304010130]
クレーン付台船 45~50t吊	供用日	1.91	159,000	303,690		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-050]
計				412,015		
1 日 当 り				412,015		
条件選択：国土交通省 港湾 (全国)施工歩掛：消波ブロック据付工4.5t/個以下:クレーン付台船45~50t吊；国土交通省 港湾:番号, 労務, 燃料等, 機械						
特殊規格の補正率有無(台船)：補正率なし						
特殊規格の基礎価格加減有無(台船)：加減額なし						
特殊規格の補正率有無(クレーン)：補正率なし						
特殊基礎価格加減有無(クレーン)：加減額なし						
軽油(海上)：軽油；免税						

47号单価表

1 日 当 り

[illegible]

潜水士船
D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT

単価表

48号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員	人	1	37,400	37,400		[R8.3]
潜水士	人	1	52,500	52,500		[R8.3]
潜水連絡員	人	1	35,200	35,200		[R8.3]
軽油 免税	L	110	91.9	10,109		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
潜水士船 D180PS型(132kW)3~5t吊4.9GT	供用日	1.91	25,200	48,132		[R8建設機械等損料表(燃料消費率はR8港湾土木) [3101-005-001-018]
計				183,341		
1 日 当 り				183,341		
軽油(海上)： 軽油； 免税						

クレーン付台船運転 就8h ランク1
80t吊 運6h

単価表

49号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	176	91.9	16,174		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
船団長	人	1.2	37,400	44,880		[R8.3(高級船員の単価)]
普通船員	人	6	30,500	183,000		[R8.3]
クレーン付台船 80t吊	時間	6	20,400	122,400		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-080]
クレーン付台船 80t吊	供用日	1.65	169,000	278,850		[R8建設機械等損料表] [3002-003-001-080]
計				645,304		
1 日 当 り				645,304		
就業時間の選択 : 8h 就業時間の選択 : 8h						
運転日当り運転時間 : T=6h 運転日当り運転時間 : T=6h						
軽油:L単位 : 軽油 ; 免税 油類の単位選択 : 「L」単位の材料単価						

引船運転 就8h ランク1
鋼D500PS型 運2h

単価表

50号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油 A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)	L	114	134	15, 276		[R08. 08] [Z006700001 Z304010150]
高級船員	人	2. 4	37, 400	89, 760		[R8. 3]
普通船員	人	1. 2	30, 500	36, 600		[R8. 3]
引船 鋼製・D500PS型 (368kW) 40GT	時間	2	4, 460	8, 920		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
引船 鋼製・D500PS型 (368kW) 40GT	供用日	1. 65	46, 300	76, 395		[R8建設機械等損料表 (燃料消費率はR8港湾土木)
計				226, 951		
1 日 当 り				226, 951		
施工区分：一般施工 運転日当り運転時間：T=2h						
試行的取組(能力現行型)：現行基準 重油:L単位：重油； A重油 (ﾊﾞｰｼﾞ)						
油類の単位選択：「L」単位の材料単価						

潜水士船運転 就8h ランク1
D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT 運6h

単価表

51号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	L	152	91.9	13,968		[R08.04] [Z006702001 Z304010130]
潜水世話役	人	0.24	52,500	12,600		[R8.3(潜水士の単価)]
潜水士	人	1.2	52,500	63,000		[R8.3]
潜水連絡員	人	1.2	35,200	42,240		[R8.3]
潜水送気員	人	1.2	33,800	40,560		[R8.3]
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT	日	1	22,300	22,300		[R8建設機械等損料表] [3101-005-001-032]
潜水士船 D320PS型(235kW)3~5t吊8.6GT	供用日	1.65	31,300	51,645		[R8建設機械等損料表] [3101-005-001-032]
計				246,313		
1 日 当 り				246,313		
運転日当り運転時間 : T=6h 軽油:L単位 : 軽油 ; 免税						
油類の単位選択 : 「L」単位 of 材料単価						